BUDYNEK NR 1

BUDYNEK NR 1a

BUDYNEK NR 3



Wypust oświetleniowy z oprawą dobrana przez inwestora IP24

Wypust oświetleniowy z oprawą hermetyczną dobraną przez inwestora IP44

Oprawa oświetlenia LED IP65 oświetlenie strychu

Oprawa oświetlenia zewnetrznego IP65

Czujnik ruchu dla oprawy oświetlenia zewnetrznego

gniazdo wtykowe 230V nt IP24

gniazdo wtykowe hermetyczne nt o IP44

TL-2 Tablica licznikowe pt w obudowie PCV

TM- Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowe pt w obudowie PCV

GSU-SU Główna szyna uziemiająca i lokalne

Szyny Instalacja orurowania dla instalacji RTV

zakończenie orurowania dla instalacji RTV w mieszkaniach puszką 80mm pt

UWAGI:
1.Instalację oświetleniowa wykonać przewodami YLYżo 750V o przekroju 1,5mm2 ułożonym w rurach ochronnych PCV pod tynkiem
2.Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YLYżo 750V o przekroju 2,5mm2 ułożonym w rurach ochronnych PCV pod tynkiem
3.Gniazda wtykowe montować na wysokości 0,30m w pokojach i 0,9m w kuchni i łazience, wyłączniki na wys. 1,0m
4.Rozdzielnice TMx montować na wysokości 1,8m od podłogi
5.Rozdział energii poprzez tablice pomiarowo-rozdzielcze umieszczone w dodtychczasowej lokalizacji. Przyłącza do budynków z tablicami zabezpieczeń przedlicznikowych pozostawia się bez zmian
6 Obiekt przygotowano do zainstalowania instalacji Teleinformatycznej układając orurowanie pozwalające na zabudowę tych instalacji w przyszlosci.

UKŁAD ZASILANIA SIECI TT

układ zasilania sieci odbiorczej TN-C-S
Ochrona od porażeń- szybkie wyłączenie zasilania

ARCHICONCEPT PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. MIŁUSIŃSKICH 4 / 5 | 43-300 BIELSKO-BIAŁA | POLSKA
tel.: +48501772124 e-mail: biuro@archiconcept.pl

INWESTOR:
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT:
REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 1, 1a, 3, 5, 5a, 7 PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU - BIAŁEJ

DATA: LISTOPAD 2015

TYTUŁ RYS:
STAN PROJEKTOWANY BUDYNKÓW 1, 1a, 3: RZUT PIĘTRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ORUROWANIA DLA INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

SKALA: 1:100

PROJEKTANT:
INŻ. ZDZISŁAW MAZUREK
UPR. BUD. NR EWID. BB 54/75

PODPIS:

NR RYS: 6/IE

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ZAKAZANE JEST KOPIOWANIE LUB UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ PISEMNEGO UPOWAŻNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHICONCEPT.