


- Wypust oświetleniowy z oprawą dobrana przez Inwestora IP24
- Wypust oświetleniowy z oprawą hermetyczną dobraną przez inwestora IP44
- Oprawa oświetlenia LED IP65 oświetlenie strychu
- Oprawa oświetlenia zewnetrznego IP65
- Czujnik ruchu dla oprawy oświetlenia zewnetrznego
- gniazdo wtykowe 230V nt IP24
- gniazdo wtykowe hermetyczne nt o IP44
- TL-Z — Tablica licznikowe pt w obudowie PCV
- TN — Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowe pt w obudowie PCV
- GSU, SU — Główna szyna uziemiająca i lokalne
- $S_{RTV}$ — instalacja orurowania dla instalacji RTV
- zakończenie orurowania dla instalacji RTV w mieszkaniach puszką 80mm pt

UWAGI:
1.Instalację oświetleniowa wykonać przewodami YLYzo 750V o przekroju 1,5mm2 ułożonym w rurach ochronnych PCV pod tynkiem
2.Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YLYzo 750V o przekroju 2,5mm2 ułożonym w rurach ochronnych PCV pod tynkiem
3.Gniazda wtykowe montować na wysokości 0.30m w pokojach i 0,9m w kuchni i łazience, wyłączniki na wys. 1,0m
4.Rozdzielnice TMx montować na wysokości 1,8m od podłogi
5.Rozdział energii poprzez tablice pomiarowo-rozdzielcze umieszczone w dodtychczasowej lokalizacji. Przyłącza do budynków z tablicami zabezpieczeń przedlicznikowych pozostawia się bez zmian
6 Obiekt przygotowano do zainstalowania instalacji Teleinformatycznej układając orurowanie pozwalające na zabudowę tych instalacji w przyszlosci.

# UK£AD ZASILANIA SIECI TT

układ zasilania sieci odbiorczej TN-C-S
Ochrona od porażeń- szybkie wyłączenie zasilania

ARCHICONCEPT PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. MILUSIŃSKICH 4 / 5 | 43-300 BIELSKO-BIAŁA | POLSKA
tel.: +48501772124 e-mail: biuro@archiconcept.pl

INWESTOR:
**ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**
**43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26**

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT:
**REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 1, 1a, 3, 5, 5a, 7 PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU - BIAŁEJ**

DATA: LISTOPAD 2015

TYTUŁ RYS:
**STAN PROJEKTOWANY BUDYNKÓW 1, 1a, 3: RZUT PODDASZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ORUROWANIA DLA INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH**

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

SKALA: 1:100

PROJEKTANT:
**INŻ. ZDZISŁAW MAZUREK**
**UPR. BUD. NR EWŁ. BB 5475**

PODPIS:

NR RYS: 7/IE

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, REPRODUKCJA LUB UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ PISEMNEGO UPOWAŻNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHICONCEPT.