

Remont chodników na osiedlu LESZCZYNY przy blokach 119,121a,123

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0803/01	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	393,00
2	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	524,00
3	KNR 2-31 0812/01	Rozebranie ław pod krawężniki 524*0,1*0,2	m3	10,48
		razem	m3	10,48
4	KNR 2-01 0201/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 393,0*0,4	m3	157,20
		razem	m3	157,20
5	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 3)	m3	157,20
6	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	393,00
7	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)	m2	393,00
8	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	393,00
9	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 12)	m2	393,00
10	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	393,00
11	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki 524*0,10*0,20	m3	10,48
		razem	m3	10,48
12	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	524,00