

Remont lokali mieszkalnych nr 7 i 11 w budynku przy ul. Filomatów 1 w Bielsku- Białej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Budynek przy ul. Filomatów 1		
		Lokal mieszkalny nr 11		
		pokój nr 1		
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	57,000
2	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej - sufit	m2	57,000
3	KNR 4-04 0406/04	Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m2	57,000
4	KNR 2-02 0607/01	Analogia - Izolacja pozioma z folii polietylenowej szerokiej	m2	57,000
5	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej o gr.15 cm układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	57,000
6	KNR 2-02 2011/02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm	m2	57,000
		pokój nr 2		
7	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	20,000
8	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej - sufit i skos	m2	35,000
9	KNR 4-04 0406/04	Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m2	35,000
10	KNR 2-02 0607/01	Analogia - Izolacja pozioma z folii polietylenowej szerokiej	m2	35,000
11	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej o gr.15 cm układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	35,000
12	KNR 2-02 2011/02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm	m2	35,000
13		Docieplenie cokołu (belki drewnianej) przy ścianie zewnętrznej	kpl	1,000
		Roboty inne		
14		Wykonanie wentylacji w kuchni z rury o śr fi 150 mm zakończonej daszkiem wraz z odprowadzeniem skroplin i odbiorem kominiarskim	kpl	1,000
		Lokal mieszkalny nr 7		
15		Wykonanie wentylacji w kuchni oraz pokoju (w którym znajduje się kominek) z rury o śr fi 150 mm zakończonej daszkiem wraz z odprowadzeniem skroplin i odbiorem kominiarskim	kpl	2,000
16		Wykonanie nawiewu do kotłowni z zewnątrz	kpl	1,000
17	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	24,000
18	KNR 0-12 1118/05	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 15x15cm metodą kombinowaną	m2	2,000
19	KNR 0-12 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	5,000
		Roboty inne		
20	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu	m3	2,700

Remont lokali mieszkalnych nr 7 i 11 w budynku przy ul. Filomatów 1 w Bielsku- Białej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładoczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność= 9)	m3	2,700