

PRZEDMIAR

pl. Wolności 4/6

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż urządzeń i rur kanalizacyjnych , wodnych z zaślepieniem podejść.	kpl	1
2	KNR-W 2-15 0123/02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 20mm w rurociągach z tworzyw sztucznych (rury z polipropylenu)	kpl	1
3	KNR-W 2-15 0140/07	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o średnicy nominalnej 20mm z łącznikiem redukcyjnym	kpl	1
4	KNR-W 2-15 0229/01	Zlew żeliwny	szt	1
5	KNR-W 2-15 0218/02	Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm	szt	1
6	KNR-W 2-15 0233/02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	kpl	1
7	KNR-W 2-15 0137/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
8	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	5
9	KNKRB 2 0101/10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19-N/120	m	4,8
10	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie kątowników stalowych 45*45	m	4,8
11	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	4,8
12	KNR 4-01 0704/01	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach	m2	2,8
13	KNR-W 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,45
14	KNR-W 4-01 0348/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,25
15	KNR-W 4-01 0325/02	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	2
16	KNR-W 4-01 0706/01	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na ścianach	szt	2
17	KNR 4-01 0426/03	Rozebranie obicia ścian z paneli ściennych	m2	24
18	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	5,24
19	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	98
20	KSNR 2u1 W0303/04	Ścianki z bloczków YTONG grubości 11,5cm, wysokości 20cm	m3	0,63
21	KNR 4-01 0306/02	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	0,62
22	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	61
23	KNR 4-01 0621/05	Odgryzanie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania	m2	98
24	KNR 0-26 0642/03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm na ścianach płaskich wewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	37
25	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	42
26	KNR 4-01 0408/01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m	2,3
27	KNR 4-01 0414/02	Wymiana desekowania dachu z desek grubości 25mm na styk	m2	2,66
28	KNR-W 4-01 0522/05	Wymiana pokrycia krytego dawniej blachą na pokrycie z blachy falistej	m2	2,66
29	KNR-W 4-01 0527/03	Uzupełnienie rynien wiszących skrzynkowych w odcinkach o długości ponad 1,0m o obwodzie do 40cm z blachy ocynkowanej	m	1,17

PRZEDMIAR

pl. Wolności 4/6

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
30	KNR 4-01 0429/06	ANALOGIA Rozbiórki podsufitek z kasetonów i płyt g-k	m2	25,88
31	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	28,4
32	KNR 4-01 0429/04	Rozbiórki podsufitek z desek gr. 10 mm stropów drewnianych	m2	28,4
33	KNR 2-02 0607/01	ANALOGIA Izolacje z folii polietylenowej szerokiej ułożonej na stropie drewnianym - kalkulacja własna wsp. do R- 0,20	m2	28,4
34	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa gr 15 cm	m2	28,4
35	KNR AT-09 0103/03	ANALOGIA Folia paroprzepuszczalna układana na belkach stropowych - kalkulacja własna wsp. do R- 0,20	m2	28,4
36	KNR 2-02 2011/02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm	m2	28,4
37	KNR 4-01u1 0400/01	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej muru z cegły o grubości 2 1/2 cegły z otworami o rozstawie do 10cm	m	20,21
38	KNR 4-01u1 0300/01	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej muru z cegły o grubości 2 cegieł z otworami o rozstawie do 10cm	m	4
39	KNR 4-01u1 0100/01	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej muru z cegły o grubości 1 cegły z otworami o rozstawie do 10cm	m	6,5
40	Kalkulacja indywidualna	Osuszanie ścian za pomocą osuszacza kondensacyjnego z uwzględnieniem stopnia zawilgocenia ścian	kpl	1
41	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	22,2
42	KNR 4-01 0428/02	Rozebranie podłóg białych na półwypust	m2	16,4
43	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	28
44	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	3
45	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	10,2
46	KNR 4-04 0406/01	Rozebranie zasypki	m2	28,4
47	KNR 4-01 0106/02	Pogłębienie podłoża gruntowego wewnątrz budynku	m3	5,68
48	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	5,68
49	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw	m3	2,84
50	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego gr 10 cm	m3	2,84
51	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	28,4
52	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho FS 20, gr.10cm	m2	28,4
53	KNR 2-02 0609/04	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na sucho - każda następna warstwa FS20, gr 10cm	m2	28,4
54	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	28,4
55	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm (Krotność= 2)	m2	28,4
56	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	28,4
57	KNR 0-41 0106/03	ANALOGIA Izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody	m2	28,4
58	KNR 2-02 1112/01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam z warstwą izolacyjną	m2	28,4
59	KNR 2-02 1113/08	Listwy przyściennie drewniane	m	30

PRZEDMIAR

pl. Wolności 4/6

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
60	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane	m2	10,31
61	KNNR 2 1104/04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne wykończone	m2	3,6
62	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone	m2	3,2
63	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	m2	1,8
64	KNNR 2 1104/03	Drzwi piwniczne ażurowe	m2	1,71
65	KNR-W 4-01 0921/16	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	5
66	KNR-W 4-01 0921/03	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt	2
67	KNR 0-19 0929/09	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW z zachowaniem kształtu i podziału wraz z fabrycznie wbudowanymi nawiewnikami okiennymi	m2	3,98
68	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników drewnianych o szer 20 cm (parapet doliczyć do M)	szt	1
69	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników drewnianych o szer 10 cm (parapet doliczyć do M)	szt	1
70	KNR 4-01 0530/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2	0,89
71	KNR 4-01 1306/01	ANALOGIA Demontaż krat okiennych	szt	8
72	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców licowanych kaflami	m3	1
73	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm (fundament pod piec)	m3	0,3
74	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	120
75	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	28,4
76	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	91,6
77	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	16
78	Kalkulacja indywidualna	Wymiana przewodów wentylacyjnych systemowych (np. typu KOMIN FLEX) o średnicy 150 mm wraz z wyczystką (drzwiczki rewizyjne), skraplaczem (6+5 m)	m	11
79	KNR 4-02u1 0001/01	Demontaż przewodów spalinowych z rur stalowych	m	5
80	KNR 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3	m3	1,5
81	KNR 4-01 0703/01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m2	4
82	KNR 4-01 0704/01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach	m2	4
83	KNR 4-01 0735/02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem	m2	4
84	KNR 4-01 0203/13	ANALOGIA Uzupełnienie betonu w elementach czapek kominowych- remont korony komina	m2	1,3
85	KNR 2-02 0513/01	ANALOGIA Nasady typu Rotowent	szt	2
86	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14*21 cm	szt	1
87	KNR 4-01 0333/21	Przebicie otworów w stropach ceramicznych	szt	2
88	KNR 4-01 0323/05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt	2
89	KNR 4-01 0424/05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym	miejsce	2
90	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie pokrycia dachowego wokół komina wraz z uszczelnieniem	szt	2

PRZEDMIAR

pl. Wolności 4/6

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
91	KNR 4-01 0333/12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1
92	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nawietrzaka systemowego	szt	1
93	Kalkulacja indywidualna	Niezbędne rusztowania i zabezpieczenia dla robót kominowych	kpl	1
94	Kalkulacja indywidualna	Protokół kominiarski sporządzony przez Zakład Kominiarski obsługujący budynek	kpl	1
95	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	7
96	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 5)	m3	7
97	Kalkulacja indywidualna	Promiennik podczerwieni z wkładem ceramicznym lfaż ze sterownikiem 5 lat gwarancji -16,40m2	kpl	1
98	Kalkulacja indywidualna	Promiennik podczerwieni z wkładem ceramicznym lfaż ze sterownikiem 5 lat gwarancji -5,80m2	kpl	1
99	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej 2-palnikowej	kpl	1

PRZEDMIAR

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Instalacja elektryczna		
1	KNNR 9 0401/07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.	4
2	KNNR 9 0402/05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.	7
3	KNNR 9 0501/05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.	2
4	KNNR 9 0403/09	Demontaż skrzynki obwodowej.	szt	1
5	KNNR 5 1209/08	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	1
6	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	25
7	KNR 4-03 0304/02	Wymiana tablic licznikowych na cegle	szt.	1
8	KNR 5-08 0301/23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	2
9	KNNR 5 0205/01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp 3 x1,5 mm2/	m	10
10	KNNR 5 0205/01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp 3 x 2,5 mm2/	m	25
11	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	2
12	KNR 5-08 0302/03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm z rozgałęźnikiem ; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2	kompl.	1
13	KNNR-W 9 111/01	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm	m	25
14	KNR-W 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-biegunowych pojedynczych, przycisków w puszcze instalacyjnej.	szt.	3

PRZEDMIAR

pl. Wolności 4/6

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
15	KNR-W 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-biegunowych pojedynczych, przycisków w puszcze instalacyjnej./ przycisk dzwonkowy/	szt.	1
16	KNR-W 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.	1
17	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	6
18	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem /gniazda wtykowe p/t podwójne z uziemieniem IP44/	szt.	1
19	KNR 4-03 0909/02	Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych	szt.	4
20	KNR 5-08 0401/08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących - skrzynka obwodowa	aparat	1
21	KNR 5-08 0404/07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża-tablica obwodowa.	szt.	1
22	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 x B10S301,2 x B16S301,1x C25S301 .	szt.	4
23	KNNR 5 0407/03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1
24	KNNR 5 0408/02	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt.	2
25	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,15
26	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km (Krotność= 5)	m3	0,15
27	KNNR 5 1303/01	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1 - fazowego./wykonanie ogólnego schematu jednokreskowego instalacji elektrycznej lokalu ./	pomiar	1
28	KNNR 5 1303/02	Pomiar rezystancji przewodów obwodu 1 - fazowego - każdy następny pomiar,	pomiar	4
29	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania -pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo - prądowego.	prób.	1
30	KNNR 5 1304/05	Badanie i pomiar ochrony przeciwporażeniowej - pierwszy pomiar / analogia/.	szt.	1
31	KNNR 5 1304/06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	10