

PRZEDMIAR

Remont chodników na osiedlu LESZCZYNY przy blokach 119,121a,123

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-31 0803/01	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	393
2	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	524
3	KNR 2-31 0812/01	Rozebranie ław pod krawężniki	m3	10,48
4	KNR 2-01 0201/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,15m ³ z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1km	m3	120,52
5	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowładowymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 3)	m3	157,2
6	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	393
7	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)	m2	393
8	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	393
9	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	393
10	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	10,48
11	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	524