



wielorodzikowy budynek
mieszkalny socjalny
ul. Żywiecka 131 Bielsko Biala



UWAGA! Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi instalacji elektrycznej, sanitarnej, grzewczej, wentylacji i konstrukcji

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności dotyczące konstrukcji wyjaśnić z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.

- UWAGI:**
- INST. CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAĆ Z RURTEGELIAX PE-Xc LUB MIEDZIANYCH ROZPOROWADZONYCH W WARSZTACH PODŁOGOWYCH LUB SCIANACH W OTULINIE Z PIANKI IZOLACYJNEJ
 - PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ STROPY I SCIAŁY STROŚWAĆ RURY OCHRONNE STALOWE LUB PCV O DN. 0,20mm WIEKSZYMI OD ROKRODOWEJ INSTALACJI
 - NA KOSZTOWNIKU PRZED ZAMONTOWANIEM ZAMÓW PROPOZICJONIE ODCINAJĄCE POBRZEDZONY ZAMONTOWANIE 200mm
 - PŁYNY WYKONAĆ W BRZUSZACH W SCIANIE
 - ZASILANIE I POWROT NIE OPISANE ROZDZIELACZY WVK Z RUP 022
 - ZASILANIE I POWROT NIE OPISANE GRZEJNIKÓW WVK Z RUP 015
 - POD KUCHENIA ORAZ W KÓŁO NA SZEROKOŚCI 1,0m WYKONAĆ STREFĘ Z MATERIAŁU NIEPALNEGO NP. BŁACHA STALOWA.

1	nazwa i adres zleceniodawcy inwestycyjnego	Projekt budowlany przebudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego i socjalnego przy ul. Żywieckiej 131 w Bielsku Białym dz. 31/9/35
2	tytuł (nazwa), składowe i numer rysunku	RZUT PARKTERU - INSTALACJA CO
3	tytuł i nazwa projektanta, specjalność i numer uprawnień budowlanych, data i podpis	mgr inż. PAWEŁ BŁACH

architekt & master in industrial location and development

ul. Ofiar Oświęcimskich 26/1, PL 58-105 Świdnica tel. +48 515 317 110
e - mail : biuro@bbl.eu , architektura@bbl.eu , tel. 647-100-79-73 Region 27724069

A&E
Architektura i Ekonomia
DANIEL BOGACKI