

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała ul. Lipnicka 26

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Pokój nr 3a DZ</b>				
1	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pomieszczeń do malowania - wyniesienie oraz ponowne wniesienie mebli biurowych	kpl	1,00
2	KNR 4-01 0427/06	ANALOGIA Rozebranie ścianek działowych z płyt g-k 2,60*2,90	m2	7,54
		razem	m2	7,54
3	KNR 2-02 2003/03	Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo 2,05*2,90	m2	5,95
		razem	m2	5,95
4	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	90,00
5	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	21,20
6	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	68,80
7	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych 40*0,32	m2	12,80
		razem	m2	12,80
8	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	12,80
9	KNR-W 2-02 1123/01	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z wysoką klasą ścieralności	m2	12,80
10	KNR-W 2-02 1124/07	Listwy przyściennie drewniane	m	18,00
<b>Pokój 3b DM</b>				
11	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pomieszczeń do malowania - wyniesienie oraz ponowne wniesienie mebli biurowych	kpl	1,00
12	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,00
13	KNR 2-02 2003/03	Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo (zabudowa otworu drzwiowego) 0,80*2,0	m2	1,60
		razem	m2	1,60
14	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	53,30
15	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,7*2,8	m2	13,16
		razem	m2	13,16
16	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	40,20
17	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych 10*0,32	m2	3,20
		razem	m2	3,20
18	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg , mebli folią	m2	18,00
<b>Pokój 3e DM</b>				
19	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pomieszczeń do malowania - wyniesienie oraz ponowne wniesienie mebli biurowych	kpl	1,00

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała ul. Lipnicka 26

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR-W 4-01 0346/03	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (zamurowany otwór drzwiowy) 0,80*2,0	m2	1,60
		razem	m2	1,60
21	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe	szt	1,60
22	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone	m2	1,60
23	KNR-W 4-01 0921/16	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1,00
24	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	56,10
25	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,72*3,0	m2	14,16
		razem	m2	14,16
26	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	42,00
27	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych 18*0,32	m2	5,76
		razem	m2	5,76
28	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg , mebli folią	m2	18,00
		<b>Pokój 3c DM</b>		
29	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pomieszczeń do malowania - wyniesienie oraz ponowne wniesienie mebli biurowych	kpl	1,00
30	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	50,00
31	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,7*2,75	m2	12,93
		razem	m2	12,93
32	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	37,10
33	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych 15*0,32	m2	4,80
		razem	m2	4,80
34	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4,70*2,75	m2	12,93
		razem	m2	12,93
35	KNR-W 2-02 1123/01	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z wysoką klasą ścieralności 4,70*2,75	m2	12,93
		razem	m2	12,93
36	KNR-W 2-02 1124/07	Listwy przyściennne drewniane	m	14,80
		<b>Pokój 3d DM</b>		
37	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pomieszczeń do malowania - wyniesienie oraz ponowne wniesienie mebli biurowych	kpl	1,00
38	KNR-W 4-01 0346/03	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (zamurowany otwór drzwiowy) 0,80*2,0	m2	1,60
		razem	m2	1,60

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała ul. Lipnicka 26

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
39	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe	szt	1,60
40	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone	m2	1,60
41	KNR-W 4-01 0921/16	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1,00
42	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	48,00
43	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	11,00
44	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	37,00
45	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	4,80
		15*0,32	m2	4,80
		razem	m2	4,80
46	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg , mebli folią	m2	11,00
		<b>Roboty pomocnicze</b>		
47	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,50
48	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 5)	m3	1,50