

ul. Kraśńskiego 11 malowanie klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	TZKNBK XV V-45/01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) wyrobów z żelaza -ozdobne R=1,8	szt	54,00
2	TZKNBK XV V-46/01	Pomalowanie minią okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - ozdobne R=1,6	szt	54,00
3	TZKNBK XV V-47/01	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych pierwszy raz - ozdobne R=1,6	szt	54,00
4	TZKNBK XV V-47/02	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych drugi raz ozdobne	szt	54,00
5	TZKNBK XV V-45/01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) wyrobów z żelaza - balustrady proste R=1,2	m2	3,75
6	TZKNBK XV V-46/01	Pomalowanie minią okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - balustrady proste R=1,2	m2	3,75
7	TZKNBK XV V-47/01	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych pierwszy raz - balustrady proste R=1,2	m2	3,75
8	TZKNBK XV V-47/02	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych drugi raz - balustrady proste R=1,2	m2	3,75
9	TZKNBK XV IV-42/01	Zagruntowanie przed pomalowaniem poręczy drewnianych szerokości 10-15cm	m	15,30
10	TZKNBK XV IV-42/02	Pomalowanie pierwszy raz poręczy drewnianych szerokości 10-15cm	m	15,30
11	TZKNBK XV IV-42/03	Pomalowanie drugi raz poręczy drewnianych szerokości 10-15cm	m2	15,30
12	KNNR 3 0601/03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm bez względu na ilość cokół	m	128,15
13	KNNR 3 0602/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, belkach, biegach schodowych cokół	m2	19,22
14	KNNR 3 0605/06	Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem - cokół	m2	19,22
15	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość - przyjęto 50%	m2	15,00
16	KNNR 3 0602/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych	m2	15,00
17	KNNR-W 2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	15,00
18	KNNR 3 0605/04	Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą krzemianowo- dyspresyjną	m2	30,00
19	TZKNBK VIIIcz2 3-73/01	Tynk wewnętrzny z zaprawy cementowo-wapiennej ścian ceramicznych wykonany ręcznie z przygotowaniem zaprawy w pomieszczeniach o wysokości do 4m z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań	m2	287,35
20	KNNR-W 2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	287,35

ul. Kraśińskiego 11 malowanie klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNNR 3 0605/04	Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą krzemianowo- dyspresyjną	m2	287,35
22	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby z pilastrów	m2	4,50
23	TZKNBK VIIIcz2 3-79/01	Tynk wewnętrzny kategorii III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej stropów ceramicznych płaskich wykonany ręcznie z przygotowaniem zaprawy w pomieszczeniach o wysokości do 4m - pilastry z głowicami R=1,8	m2	4,50
24	KNNR-W 2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach R=1,8	m2	4,50
25	KNNR 3 0605/04	Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą krzemianowo-dyspresyjną - polastry z głowicami R=1,5	m2	3,00
26	KNNR 3 0605/06	Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem ścian i sufitów farbą olejną - baza pilastrów R=1,5	m2	1,50
27	TZKNBK IX 3-3/06	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym - zdjęcie farby emulsyjnej	m	11,97
28	TZKNBK IX 3-1/06	Wykonanie modelu z listew dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym	model	1,00
29	TZKNBK IX 3-5/03	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; uzupełnienie ubytków, spękań, wykonanie gładzi gipsowej	m	11,97
30	KNNR 3 0601/02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach bez względu na ilość na stropach płaskich, belkach i schodach- zeskrobanie farby	m2	90,54
31	TZKNBK VIIIcz2 2-34/01	Uzupełnienie i naprawy tynków uzupełnienia tynków wewn. kat III z zaprawy cementowej na stropach ceramicznych pow. do 5m2	m2	90,54
32	KNNR-W 2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	90,54
33	TZKNBK XV II-10/01	Roboty malarskie wysokościowe sufitów gładkich z zagruntowaniem z fasetami dwa razy	m2	102,50
34	Kalkulacja indywidualna	Renowacja drzwi zewnętrznych wejściowych - wg projektu DZ1	kpl	1,00
35	Kalkulacja indywidualna	Renowacja drzwi wewnętrznych - wg projektu DW1	kpl	1,00
36	Kalkulacja indywidualna	Renowacja drzwi wewnętrznych - wg projektu D2,D5,D6	kpl	3,00
37	Kalkulacja indywidualna	Malowanie stolarki - przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie)	m2	43,94
38	Kalkulacja indywidualna	Malowanie stolarki - zagruntowanie drewna	m2	43,94
39	Kalkulacja indywidualna	Lakierownie wyrobów drewnianych i stalowych- lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich	m2	43,94
40	Kalkulacja indywidualna	Lakierownie wyrobów drewnianych i stalowych- lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich	m2	43,94
41	Kalkulacja indywidualna	Regulacja i renowacja metalowych zawiasów, klamek, okuć, malowanie części metalowych wg. projektu		

ul. Kraśińskiego 11 malowanie klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl	8,00
42	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych (4 lampy i 5 plafonier) zabezpieczenie skrzynek elektrycznych na czas remontu klatki schodowej oraz ponowny montaż lamp i plafonier	kpl	1,00