

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej-analogia	Jm	
2	TZKNBK VIIIcz1 5-141/01	Wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapiennej murów gładkich z cegły zabytkowej	m2	30,000
3	TZKNBK VIIIcz1 5-135/01	Spoinowanie murów gładkich i sklepień z cegły zabytkowej bez względu na rodzaj zaprawy	m2	41,000
4	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku -rozbiórka obróbki na gzymsie	m2	41,000
5	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-rozbiórka	m2	2,500
6	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m2	4,500
7	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	4,500
8	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m3	4,500
9	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m3	4,500
10	KNR 0-26 0642/01	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm na ścianach płaskich zewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów	m2	51,000
11	KNR 19-01 0584/04	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości 25-50cm-analogia blacha na rąbek stojąca	m2	51,000
12	KNR 19-01 0584/03	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości do 25cm -analogia blacha ocynkowa	m2	4,500
			m2	2,500

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Paulina Szary
Paulina Szary
upr. bud. ZAP/0168/WBkb/15