

Usunięcie nieprawidłowości w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ul. Karpackiej 7 w Bielsku- Białej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Prace rozbiórkowe		
1	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m2	18,950
2	KNR 0-29 0642/02	Analogia - Rozebranie docieplenia ścian płytami styropianowymi łazienka i kuchnia 10,97*2,26 pokoje 11,55*2,81 1,5	m2 m2 m2	24,792 32,456 1,500
		razem	m2	58,748
3	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	58,748
4	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu	m3	18,610
5	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność= 9)	m3	21,000
6		Oplata za utylizacje odpadów	m3	21,000
7	TZKNBK VII III-1/233	Oczyszczenie ścian o powierzchni ponad 5m2 szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych	m2	58,748
8	TZKNBK VII III-1/242	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2cm w miejscach łatwo dostępnych	m2	58,748
		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej		
9	KNR 4-01u1 0500/02	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej muru z cegły o grubości 3 cegieł z otworami o rozstawie do 12cm	m	26,500
		Wykończenie ścian		
10		Osuszenie ścian - montaż osuszacza	kpl	1,000
11	TZKNBK VII III-2/272	Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5m2 bez przerw przez trzykrotne opryskiwanie, np. IZOMUR	m2	62,730
12	KNR 0-39 0111/03	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe grubości 2cm, pierwsza warstwa z Cerinolu PG, wykonywane ręcznie	m2	45,500
13	KNR 0-39 0113/01	Paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy grubości 3mm nakładany ręcznie na tynk renowacyjny	m2	45,500
14	KNR 0-39 0113/02	Paroprzepuszczalna powłoka malarska nakładana ręcznie na tynk renowacyjny	m2	45,500
15	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	20,700
16	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1	m2	20,700
17	KNR 0-12 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	20,700
18	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ściany wewnętrzne na których nie ma styropianu malowanie (4,81*3+4,9*3)*2,26+6,8*2*2,8	m2 m2	103,914 103,914
		razem	m2	103,914
19		Montaż listw maskujących po demontażu docieplenia w pokojach oraz kuchni	mb	21,000