

JOF m 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0535/05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	14,000
2	KNR 4-01 0535/03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	41,000
3	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	17,000
4	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2	287,000
5	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	58,650
6	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	287,000
7	KNR 0-23 2611/04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m2	287,000
8	KNR 0-23 2614/11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m	41,000
9	KNR 0-23 2614/10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	139,700
10	KNR 0-23 2614/08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m2	34,925
11	KNR 0-23 2614/02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 10 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m2	228,350
12	KNR 4-01 0530/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej powlekanej	m2	17,000
13	KNR 2-02 0510/02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowane - jMONTAŻ STARYCH RUR SPUSTOWYCH	m	14,000
14		Demontaż i ponowny montaż reklam, tablic informacyjnych, oświetlenia, itp. Bez elementów cctv.	kpl.	1,000