

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze				
1	Kalkulacja indywidualna	Wyznaczenie i wygradzenie strefy rozbiórki, wykonanie zabezpieczeń	kpl.	1,000
2	Kalkulacja indywidualna	Zajęcie pasa drogowego	kpl.	1,000
3	Kalkulacja indywidualna	Likwidacja przyłączy. Odcięcie i zaślepienie istniejących mediów (woda, prąd, gaz, ścieki, instalacje tel.).	kpl.	1,000
4	Kalkulacja indywidualna	Posprzątanie, odpóz i utylizacja śmieci-bytowe i po pożarze oraz polepy (wypełnienie stropów drewnianych, wanien, kabin prysznicowych, mebli, itp.)	m3	40,000
Roboty demontażowe				
5	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	21,000
6	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	33,000
7	KNR 4-04 0705/05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt	4,000
8	KNR 4-04 0705/08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt	4,000
Rozbiórka dachu				
9	KNR 4-01 0519/04	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych -pierwsza warstwa	m2	230,000
10	KNR 4-01 0519/05	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych	m2	230,000
11	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	38,200
12	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	6,000
13	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku wra z zkominaami ze stali nierdzewnej, śniegołapów itp.	m2	2,000
14	KNR 4-01 0430/02	Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk	m2	195,000
15	KNR 4-01 0430/06	Rozbiórki więźb dachowych prostych	m2	195,000
16	KNR 4-04 0404/01	Rozebranie ścian zewnętrznych z okrągłaków -szopki	m2	50,000
Rozbiórka budynku i piwnicy				
17	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2	180,000
18	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolno stojących	m3	4,250
19	KNR 4-01 0429/04	Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych stropów drewnianych	m2	180,000
20	KNR 4-01 0429/07	Rozbiórki belek stropowych o przekroju do 300cm2 stropów drewnianych	m	138,000
21	KNR 4-04 0603/07	Burzenie stropów o gr. ponad 10cm analogia	m3	21,000
22	KNR 4-04 0601/01	Burzenie murów -analogia	m3	160,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-04 0603/07	Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych podłogi o grubości ponad 10 do 15cm	m3	30,000
24	KNR 4-04 0603/04	Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych ścian, ław i filarów o grubości ponad 40cm	m3	34,000
25	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	250,000
26	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 9)	m3	250,000
27	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	250,000
28	Kalkulacja indywidualna	Transport i utylizacja papy	t	1,200
29	Kalkulacja indywidualna	Transport i utylizacja drewna (konstrukcja, okna, drzwi, deskowanie stropu i dachu itp)	m3	120,000
Roboty końcowe				
30	KNR 4-01 0108/05	Zakup i dostawa ziemi wraz z zagęszczeniem w miejscu rozbiórki na odległość do 1km, grunt kategorii I-II-analogia (uwzględnić koszt zakupu ziemi!) -analogia	m3	170,000
31	KNR 4-01 0108/08	Dostawa ziemi samochodami samowyladowawczymi - na każdy następnny 1km ponad 1km -analogia (Krotność= 9)	m3	170,000
32	KNR-W 4-01 0101/09	Plantowanie (niwelacja) terenu ze ścięciem wypukłości do 10cm w gruncie kategorii III	m2	418,000
33	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie geodezji powykonawczej	kpl.	1,000
34	Kalkulacja indywidualna	Ogrodzenie terenu po rozbiórce od strony ulicy Cieszyńskiej -przewidzieć furtkę	m	20,000
35	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie ogrodzenia od strony sąsiedniej posesji	kpl.	1,000
36	KNR 0-26 0642/01	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm na ścianach płaskich zewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów -uzupełnienie tynku od strony ul. Cieszyńskiej 49	m2	85,000
37	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	85,000