

PRZEDMIAR

ul. Grunwaldzka 39/4

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR-W 4-02 0312/01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 10-20mm	m	13
2	KNR-W 4-02 0313/01	Demontaż podejścia do gazomierza o średnicy 20mm	szt	1
3	KNR-W 4-02 0310/01	Zakorkowanie podejścia gazowego o średnicy 15-20mm	szt	1
4	KNR-W 2-15 0301/02	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	13
5	KNR-W 2-15 0308/01	Dotatki na wykonanie podejścia o średnicy 20mm	kpl	2
6	KNR-W 2-15 0312/02	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 20mm	szt	2
7	KNR-W 2-15 0307/01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych	lokali	1
8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nawiewników okiennych do stolarki PCV	kpl	3
9	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie w ścianach krtek wentylacyjnych 14*21 cm	szt	2
10	KNR-W 4-02 0126/02	Wymiana wodomierza o średnicy 20mm	szt	1
11	KNR-W 4-02 0124/02	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 20mm	szt	2
12	Kalkulacja indywidualna	Protokół kominiarski sporządzony przez Zakład Kominiarski obsługujący budynek	kpl	1
13	KNR-W 4-01 0325/05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt	1
14	KNR-W 4-01 0706/03	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na stropach	szt	1
15	KNR-W 4-01 0326/04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł	m	4
16	KNR-W 4-01 0705/01	Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynku na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m	4
17	KNR-W 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	6
18	KNR-W 4-01 0621/05	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - dwukrotne	m2	6
19	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	10
20	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	10,37
21	KNR-W 4-01 0439/01	Rozebranie podłóg ślepych	m2	10,37
22	KNR-W 4-01 0415/05	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 25mm	m2	10,37
23	KNR-W 4-01 0819/03	Przybicie do podłóg płyt OSB	m2	10,37
24	KNR 0-19 0930/10	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW z zachowaniem kształtu i podziału stolarki wymienionej w sąsiednim lokalu	m2	8,18
25	KNR-W 4-01 0537/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej	m2	1,6
26	KNR-W 4-01 0323/01	Obsadzenie podokienników PCV (parapet doliczyć do M)	szt	4
27	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wejściowych	m2	1,8
28	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych łazienkowych z nawiewem	m2	1,4
29	KNR-W 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej	m	19,2

PRZEDMIAR

ul. Grunwaldzka 39/4

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
30	KNR-W 4-01 0921/16	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	2
31	KNR-W 4-01 0921/03	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt	1
32	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,2
33	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 5)	m3	1,2

PRZEDMIAR

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Instalacja elektryczna		
1	KNNR 9 0401/07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.	5
2	KNNR 9 0402/05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.	10
3	KNNR 9 0501/05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.	3
4	KNNR 5 1209/08	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	3
5	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	95
6	KNNR 5-08 0301/23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	17
7	KNNR 5 0205/01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp 4 x 1,5 mm ² /	m	12
8	KNNR 5 0205/01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp 3 x 1,5 mm ² /	m	28
9	KNNR 5 0205/01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp 3 x 2,5 mm ² /	m	54
10	KNNR 5-08 0302/01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	15
11	KNNR 5-08 0302/03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm z rozgałęźnikiem ; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ²	kompl.	2
12	KNNR-W 9 111/01	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm	m	95
13	KNNR-W 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-biegunowych pojedynczych, przycisków w puszcze instalacyjnej.	szt.	2
14	KNNR-W 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-biegunowych pojedynczych, przycisków w puszcze instalacyjnej./ przycisk dzwonekowy/	szt.	1
15	KNNR-W 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.	2
16	KNNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	9
17	KNNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem /gniazda wtykowe p/t podwójne z uziemieniem IP44/	szt.	2
18	KNNR 4-03 0909/02	Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych	szt.	5
19	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 x B10S301,2 x B16S301,1x C25S301 .	szt.	4
20	KNNR 5 0407/03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1
21	KNNR 5 0406/01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -programator czasowy	szt.	1
22	KNNR 5 0408/02	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt.	2
23	KNNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,3
24	KNNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km (Krotność= 5)	m3	0,3
25	KNNR 5 1303/01	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1 - fazowego./wykonanie ogólnego schematu jednokreskowego instalacji elektrycznej lokalu ./	pomiar	1
26	KNNR 5 1303/02	Pomiar rezystancji przewodów obwodu 1 - fazowego - każdy następny pomiar,	pomiar	2
27	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania -pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo - prądowego.	prób.	1
28	KNNR 5 1304/05	Badanie i pomiar ochrony przeciwporażeniowej - pierwszy pomiar / analogia/.	szt.	1
29	KNNR 5 1304/06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	14
30		Przegląd i naprawa domofonu	szt.	1