

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 2-31 0803/01	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm 37,0*3,0 9,0*5,0	m2 m2 razem	111,00 45,00 156,00
2	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cem-piaskowej Nr ST: D-01.02.04	m	77,00
3	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 77*0,2*0,3	m3 razem	4,62 4,62
4	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Nr ST: D-01.02.04	m3	18,50
5	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Nr ST: D-01.02.04 (Krotność= 9)	m3	18,50
6	Wycena indywidualna	opłata za składowanie i utylizację gruzu i asfaltu Nr ST: D-01.02.04	m3	18,50
Korytowanie				
7	KNR 2-01 0206/05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Nr ST: D - 02.00.00	m3	46,80
8	KNR 2-01 0301/03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV) Nr ST: D - 02.00.00	m3	46,80
9	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Nr ST: D - 02.00.00 (Krotność= 9)	m3	46,80
10	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV Nr ST: D-04.01.01	m2	156,00
11	Wycena indywidualna	opłata za składowanie i utylizację ziemi z wykopów Nr ST: D - 02.00.00	m3	46,80
Podbudowa				
12	KNR 6 0111/02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	156,00
13	KNR 6 0113/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm Nr ST: D-04.04.02	m2	156,00
14	KNR 6 0113/05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o uziarnieniu 0-31,5 mm, o grubości po zagęszczeniu 10 cm Nr ST: D-04.04.02	m2	156,00
Krawężniki najazdowe				
15	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D - 08.01.01	m	2,00
16	KNR 2-31 0402/04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem Nr ST: D - 08.01.01 2*0,2*0,3	m3 razem	0,12 0,12
Krawężniki drogowe				
17	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D - 08.01.01	m	77,00
18	KNR 2-31 0402/04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem Nr ST: D - 08.01.01 77*0,2*0,3	m3 razem	4,62 4,62
Jezdnia				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNNR 6 1005/07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych Nr ST: D-04.03.01	m2	156,00
20	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm Nr ST: D-05.03.13	m2	156,00
21	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm Nr ST: D-05.03.13	m2	156,00