

PRZEDMIAR

ul. Piastowska 26/4

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wejściowych	m2	1,6
2	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych łazienkowych	m2	1,6
3	KNR-W 4-01 0348/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,15
4	NNRNKB 2 0160/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19-N/120	m	2,4
5	KNR-W 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej	m	19,2
6	KNR-W 4-01 0921/16	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	2
7	KNR-W 4-01 0921/03	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt	2
8	KNR-W 4-01 0415/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	1
9	Kalkulacja indywidualna	Demontaż urządzeń i rur kanalizacyjnych, wodnych oraz gazowych oraz części starej instalacji c.o. wraz z zaślepieniem podejść w całym mieszkaniu.	kpl	1
10	KNR-W 4-01 0440/04	Rozbiórki podsufitek z płyt g-k wraz z instalacją elektryczną	m2	10
11	KNR-W 4-01 0820/08	Rozebranie okładziny ściennej	m2	30
12	KNR 4-01 0426/03	Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych	m2	30
13	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	28
14	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	88
15	KNR 2-02 2011/02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm	m2	16,2
16	KNR-W 2-15 0301/02	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	30
17	KNR-W 2-15 0312/02	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 20mm	szt	2
18	KNR-W 2-15 0308/01	Dodatki na wykonanie podejścia o średnicy 20mm	kpl	2
19	KNR-W 2-15 0307/01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych	lokali	1
20	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	6,76
21	NNRNKB 7 1132/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm	m2	6,76
22	KNR-W 4-01 0353/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt	2
23	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych 14*21 cm	szt	2
24	KNR-W 4-02 0316/04	Wymiana rury spalinowej do pieca gazowego - rura spalinowa kwasoodporna	szt	1

PRZEDMIAR

ul. Piastowska 26/4

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
25	Kalkulacja indywidualna	Protokół kominiarski sporządzony przez Zakład Kominiarski obsługujący budynek	kpl	1
26	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,6
27	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 5)	m3	2,6
Instalacja elektryczna				
28	KNNR 9 0401/07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.	6
29	KNNR 9 0402/05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.	6
30	KNNR 9 0501/05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.	1
31	KNNR 9 0403/09	Demontaż skrzynki obwodowej.	szt.	1
32	KNNR 5 1209/08	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	3
33	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	85
34	KNR 4-03 0304/02	Wymiana tablic licznikowych na cegle	szt.	1
35	KNR 5-08 0301/23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	20
36	KNNR 5 0205/01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp 4 x 1,5 mm ² /	m	36
37	KNNR 5 0205/01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp 3 x 1,5 mm ² /	m	32
38	KNNR 5 0205/01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp 3 x 2,5 mm ² /	m	64
39	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	17
40	KNR 5-08 0302/03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm z rozgałęźnikiem ; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ²	kompl.	3
41	KNNR-W 9 111/01	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm	m	85
42	KNR-W 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-biegunowych pojedynczych, przycisków w puszce instalacyjnej.	szt.	2
43	KNR-W 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-biegunowych pojedynczych, przycisków w puszce instalacyjnej./ przycisk dzwonkowy/	szt.	1
44	KNR-W 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej	szt.	2
45	KNR-W 5-08 0307/04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych ,krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.	2

PRZEDMIAR

ul. Piastowska 26/4

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
46	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	10
47	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem /gniazda wtykowe p/t podwójne z uziemieniem IP44/	szt.	1
48	KNR 4-03 0909/02	Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych	szt.	5
49	KNR 5-08 0401/08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących - skrzynka obwodowa	aparat	1
50	KNR 5-08 0404/07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża-tablica obwodowa.	szt.	1
51	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 x B10S301,3 x B16S301,1x C25S301 .	szt.	5
52	KNNR 5 0407/03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1
53	KNNR 5 0408/02	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt.	2
54	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,3
55	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km (Krotność= 5)	m3	0,3
56	KNNR 5 1303/01	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1 - fazowego./wykonanie ogólnego schematu jednokreskowego instalacji elektrycznej lokalu /.	pomiar	1
57	KNNR 5 1303/02	Pomiar rezystancji przewodów obwodu 1 - fazowego - każdy następny pomiar,	pomiar	3
58	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania -pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo - prądowego.	prób.	1
59	Kalkulacja indywidualna	Przegląd i naprawa domofonu	szt	1
60	Kalkulacja indywidualna	Demontaż okładziny ściiennej z paneli oraz przywrócenie ścian i sufitów do stanu pierwotnego .	m	10