
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar - część I

Obiekt MODERNIZACJA KANALIZACJI cz.I - 11 Listopada 48

Koszty zakupu

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

23.10.2019

Inspektor nadzoru inwestorskiego
Eyko
mgr inż. Piotr Eyko
upr. bud. 189/90/BB

MODERNIZACJA KANALIZACJI cz.I - 11 Listopada 48

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0305/08	Rozebranie płyt dachowych żelbetonowych przy grubości płyt do 15cm - ANALOGIA - ROZBIÓRKA PŁYTY NIŻSZEJ CZĘŚCI PODWÓRKA 0,20*(5,0*3,83)	m3	3,830
		razem	m3	3,830
2	KNR 4-04 0301/04	Rozebranie podłoża z betonu zwirowego o grubości ponad 15cm - ROZBIÓRKA PODBUDOWY PŁYTY NIŻSZEJ CZĘŚCI PODWÓRKA (Krotność= 0,8) (3,0-0,20)*(5,0*3,83) - 4*3,0*3,14*0,6*0,6	m3	40,055
		razem	m3	40,055
3	KNR 4-02 0234/08	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - włazu żeliwnego	szt	4,000
4	KNR 4-02 0231/03	Demontaż rurociągu z rur kamionkowych kielichowych średnicy 200mm w wykopie	m	10,000
5	KNR 4-02 0232/02	Demontaż rurociągu z rur betonowych kielichowych średnicy 200mm	m	10,000
6	KNR-W 4-01 0212/02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - ANALOGIA -Rozbiórka studni betonowych ściany 3*2*3,14*0,6*3,0*0,10 dno+ 3*3,14*0,6*0,6*0,15	m3	3,391
		razem	m3	0,509
			m3	3,900
7	KNP 1 0112/01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20m w jednym poziomie 3,83+40,055*0,8+3,90	m3	39,774
		razem	m3	39,774
8	KNP 1 0112/03	39,774	m3	39,774
9	KNR 2-01 0302/01	Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km ANALOGIA - Transport gruzu	m3	39,774
10	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowładowniczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - Transport gruzu	m3	39,774
11	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja zmieszanych odpadów gruzu, ziemi i sanitarnych	m3	39,774
12	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC (0,5+3,5+3,83)*3,0	m2	23,490
		razem	m2	23,490
13	KNR 2-02 0603/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą (Krotność= 2)	m2	23,490
14	KNR 2-01 0610/06	Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku 2,80*(3,83*5,0)*0,8-3,0*3,14*0,6	m3	37,244
		razem	m3	37,244
15	KNP 1 0112/01	Przewożenie taczkami piasku na odległość do 20m w jednym poziomie 2,8*(3,83*5,0)*0,8-3,0*3,14*0,6	m3	37,244
		razem	m3	37,244
16	KNP 1 0112/03	Przewożenie taczkami piasku na odległość do 20m w jednym poziomie - dodatek do kol. 01 i 02 za przewiezienie na każde dalsze 10m ponad 20m	m3	37,244
17	KNR 2-01 0236/02	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi	m3	37,244
18	KNR-W 2-18 0408/03	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk	m	20,000
19	KNR-W 2-18 0421/03	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk	szt	14,000
20	KNR-W 2-18 0517/01	Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o średnicy 315-425mm z zamknięciem stożkiem betonowym - WŁAZ ŻELIWNY		

REMONT KANALIZACJI cz.I - 11 Listopada 48

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
21	KNR-W 2-18 0524/04	Studzienki ściekowe podwórzowe kamionkowe o średnicy 300mm	szt	1,000
22	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 0,1*5,0*3,85	m3	1,925
		razem	m3	1,925
23	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm 5,0*3,85	m2	19,250
		razem	m2	19,250
24	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm (Krotność= 25)	m2	19,250
25	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	19,250
26	KNP 1 0112/01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20m w jednym poziomie - Analogia - DOWÓZ BETONU I ZAPRAWY BETON 1,925 ZAPRAWA 19,25*0,05	m3	1,925
		razem	m3	0,963
			m3	2,888
27	KNP 1 0112/03	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20m w jednym poziomie - dodatek do kol. 01 i 02 za przewiezienie na każde dalsze 10m ponad 20m	m3	2,888
28	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie kanalizacji sanitarnej + badanie drożności	kpl	2,000