

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Konieczne rozkucia ścian i stropu oraz ponowne odtworzenie przebiegów po zamontowaniu wkładu kominowego .	kpl	1,00
2	KNR 31 215/2	Kotły grzewcze gazowe wiszące kondensacyjne 2-funkcyjne o mocy 24 KW	kpl	1,00
3	Kalkulacja indywidualna	Podłączenie pieca gazowego do przewodu spalinowego rurą kwasoodporną (mieszkanie nr 2)	kpl	1,00
4	Kalkulacja indywidualna	Połączenie pieca gazowego ze starą instalacją CWU oraz odprowadzenie kondensatu z pieca do kanalizacji w kuchni.	kpl	1,00
5	Kalkulacja indywidualna	Zamontowanie wkładu kominowego z bl.nierdzewnej dwuciennego o wym. Fi- 125/80mm mb.15 wraz z nasadą	kpl	1,00
6	KNR 202 2004/1	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 55-01 5	m2	5,00
			razem	5,00
7	KNNR 4 307/1	Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych, za gazomierzem	szt	1,00
8	KNR 401 1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	15,
9	Kalkulacja indywidualna	Opinia kominiarska powykonawcza	szt.	1,000