

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty budowlane		
1	Kalkulacja indywidualna	Konieczne rozkucia ścian i stropu oraz ponowne odtworzenie przebić	kpl	1,00
2	Kalkulacja indywidualna	Frezowanie i oczyszczenie kominów , uszczelnienie masą SKD 2*15m , 1x10mb, 1x7mb, 2x15mb	kpl	6,00
3	Kalkulacja indywidualna	Wymiana istniejącego przewodu wentylacyjnego na przewód wentylacyjny ocieplny Fi 150mm oraz zamontowanie nasady kominowej	kpl	1,00
4	Kalkulacja własna	Demontaż trzonów kuchennych z wywozem i utylizacją materiałów	kpl	2,00
5	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie tynków, malowania, podłóg po rozbiórce piecy kaflowych	kpl	2,00
6	KNR 401 419/1	Wykonanie rusztowania o obwodzie do 2 m	szt	3,00
7	KNR 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3	m3	1,500
8	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-korona kominów	m2	10,000
9	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ściana-krona kominów budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	10,000
10	KNR 0-23 0932/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 o grubości 3mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	10,000
11	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm-korona kominów	m2	1,500
12	Kalkulacja indywidualna	Montaż drzwiczek rewizyjnych hermetycznych żaroodpornych	szt.	3,000
13	Kalkulacja indywidualna	Opinia kominiarska powykonawcza	szt.	1,000