

## PRZEDMIAR

Lokal użytkowy ul. Mostowa 1

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	47,27
2	KNR-W 4-01 0439/02	Rozebranie podłóg - panele podłogowe	m2	9,25
3	KNR-W 2-02 1104/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	56,52
4	KNR 2-02 0611/03	Izolacje poziome z płyt piankowych pod posadzki z paneli podłogowych	m2	56,52
5	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych min AC 5 układane na klej wraz z listwami przypodłogowymi	m2	47,88
6	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	8,64
7	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą- drewnopodobne	m2	8,64
8	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (bezpieczne)	m2	1,8
9	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	3,6
10	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	28,8
11	KNNR 3 0605/04	Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	281,56
12	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą ftalową grzejników radiatorowych	m2	10
13	KNR-W 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	14,4
14	Kalkulacja indywidualna	Prace pomocnicze - zabezpieczenie mebli, wnoszenie i wynoszenie szaf i innego wyposażenia biura	kpl	1
15	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	1,7
16	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,7
17	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 5)	m3	1,7