

PRZEDMIAR

Rada Osiedla Straconka

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR-W 4-01 0439/02	ANALOGIA Rozebranie desek ogrodzeniowych	m2	21,94
2	KNR-W 4-01 1306/01	Demontaż konstrukcji ogrodzenia	szt/prze pięcie	16
3	KNR-W 2-02 1805/11	Osadzenie pręseł z siatki w ramach z kształtowników	m2	21,94
4	TZKNBK XV IV-42/01	Zagruntowanie przed pomalowaniem impregnatem listew szerokości 10-15cm (ogrodzenie, balkony)	m2	145,2
5	TZKNBK XV IV-42/02	Pomalowanie pierwszy raz impregnatem powłokotwórczym do drewna typu Drewnochron lub podobny listew szerokości 10-15cm	m2	145,2
6	KNR-W 4-01 0425/03	Wymiana poręczy schodów drewnianych	m	3
7	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 20% powierzchni	m2	117,64
8	KNNR 3 0605/04	Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	588,19
9	KNNR 3 0605/04	Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów klatek schodowych, farbą emulsyjną	m2	172,09
10	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	200
11	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	65,55
12	KNR-W 2-02 1123/01	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną	m2	39,9
13	KNR-W 2-02 1124/07	Listwy przyściennie drewniane	m	25,4
14	KNR 2-02 0611/03	Izolacje poziome z płyt piankowych pod posadzki z paneli podłogowych	m2	25,65
15	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych AC 4 grub. min 8mm wraz z listwami PCV	m2	25,65
16	KNR-W 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 1m2	m2	3
17	KNR-W 4-01 0353/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	5
18	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych	szt	5
19	KNR-W 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	60
20	KNR-W 4-01 1209/08	ANALOGIA Malowanie dwukrotne impregnatem powłokotwórczym do drewna typu Drewnochron lub podobny stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1m2 (drzwi wejściowe)	m2	4,5
21	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (wykładzina ,tynk)	m3	0,34
22	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 5)	m3	0,34