

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Dach	1	10
2	Ściany	11	15
3	Uporządkowanie terenu	16	17

PRZEDMIAR ROBÓT
ZAC NR 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dach			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0506-04	blacha płaska	m ²	35,000	
		blacha falista	m ²	49,000	
				RAZEM	84,000
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.1	0509-02	Krotność = 2	m ²	31,500	
				RAZEM	31,500
3	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach	m ²		
d.1	0403-01	poz.1	m ²	84,000	
				RAZEM	84,000
4	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.1	0403-02	poz.2	m ²	31,500	
				RAZEM	31,500
5	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
d.1	0430-06	poz.3+poz.4	m ²	115,500	
				RAZEM	115,500
6	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
d.1	1107-01		t	1,055	
		(poz.1*12,56)/1000			
				RAZEM	1,055
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-13		m ³	1,081	
	0108-16				
	analogia	(0,0312*poz.2)*1,1			
				RAZEM	1,081
8	kalk. własna	Utylizacja papy	t		
d.1		(poz.2*5,50*6)/1000	t	1,040	
				RAZEM	1,040
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów drewnianych na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-13		m ³	7,040	
	0108-16				
	analogia	6,40*1,1			
				RAZEM	7,040
10	kalk. własna	Utylizacja odpadów drewnianych	m ³		
d.1		poz.9	m ³	7,040	
				RAZEM	7,040
2		Ściany			
11	KNR 4-04	Rozebranie murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej terenu	m ³		
d.2	0201-08				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	str. PN	33,35	m ³	33,350	
				RAZEM	33,350
12	KNR 4-04 d.2 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
	str. Z	6,18	m ³	6,180	
	str. W	5,81	m ³	5,810	
	str. PD	4,86+6,36	m ³	11,220	
	wewnętrzne	11,99	m ³	11,990	
				RAZEM	35,200
13	KNR 4-04 d.2 0109-04	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		1,12	m ³	1,120	
				RAZEM	1,120
14	KNR 4-01 d.2 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
		(poz.11+poz.12+poz.13)*1,1	m ³	76,637	
				RAZEM	76,637
15	d.2 kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.14	m ³	76,637	
				RAZEM	76,637
3		Uporządkowanie terenu			
16	KNR 2-01 d.3 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		173,25	m ²	173,250	
				RAZEM	173,250
17	KNR 2-01 d.3 0510-01 0510-02	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m ²		
		poz.16	m ²	173,250	
				RAZEM	173,250