

Kosztorys

ul. Lipnicka 70 Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/246/2019/ADM :ogłoszenie z dnia 04.03.2020r.o zmianach w Specyfikacji Istotnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Nakład RMS	Cena RMS	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
Roboty rozbiórkowe							
Dach							
1	KNR 4-03 1143/03	Demontaż anten	szt.	10			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,3045			
		Sprzęt					
		Samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,17			
		Samochód specjalny linowy z platformą i balkonem	m-g	0,1523			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
2	KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	73,4			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,15			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
3	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	34			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,11			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
4	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do użytku	m2	34,48			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,3			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
5	KNR-W 2- 02 1016/07	Demontaż wyłazu dachowego; R=50%	szt	2			
		Robocizna R=0,5					
		Robocizna norma: 6,93*0,5	r-g	3,465			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
6	KNR K-05 0404/01	Demontaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem	m	59,3			
		Robocizna R=0,5					
		Robocizna norma: 0,22*0,5	r-g	0,11			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
7	KNR 4-01 0519/04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2	450,95			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,11			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					

Kosztorys

ul. Lipnicka 70 Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/246/2019/ADM :ogłoszenie z dnia 04.03.2020r.o zmianach w Specyfikacji Istotnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Nakład RMS	Cena RMS	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
8	KNR 4-01 0519/05 dopłata 2x	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2	450,95			
		Robocizna					
		Robocizna norma: 0,04*2	r-g	0,08			
		Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk					
9	KNR 4-01 0430/02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2	450,95			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,18			
		Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk					
10	KNR 4-01 0430/06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2	22,55			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,16			
		Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk					
11	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	2,95			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	1,42			
		Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk					
Elewacja							
12	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m2	388,9			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,33			
		Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk					
13	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	6			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,3			
		Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk					
14	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	48,25			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,68			
		Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk					
15	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	36			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	1,16			

Kosztorys

ul. Lipnicka 70 Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/246/2019/ADM :ogłoszenie z dnia 04.03.2020r.o zmianach w Specyfikacji Istotnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Nakład RMS	Cena RMS	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
		Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk					
16	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 Robocizna Robocizna	m2 r-g	5,66 0,52			
		Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk					
Roboty wew. budynku (klatka schodowa)							
17	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Robocizna Robocizna	szt. r-g	20 1,16			
		Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk					
18	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 Robocizna Robocizna	m2 r-g	3,96 0,52			
		Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk					
19	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej Robocizna Robocizna	m2 r-g	25,3 0,74			
		Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk					
20	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej Robocizna Robocizna	m2 r-g	73,9 0,92			
		Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk					
21	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 Robocizna Robocizna	m2 r-g	116,8 0,33			
		Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk					
22	KNR 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 Robocizna Robocizna	m2 r-g	21,21 0,62			
		Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk					

Kosztorys

ul. Lipnicka 70 Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/246/2019/ADM :ogłoszenie z dnia 04.03.2020r.o zmianach w Specyfikacji Istotnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Nakład RMS	Cena RMS	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
23	KNR 4-01 0431/02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m2	29,27			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	6,06			
		Materiały					
		Drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,0301			
		Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m3	0,0092			
		Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m3	0,006			
		Klamry ciesielskie	kg	2,2			
		Gwoździe budowlane okrągłe	kg	0,24			
		Materiały pomocnicze	%	2			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
24	KNR 4-01 0417/03	Demontaż elementów schodów drewnianych - poręcze R=50%	m	30,3			
		Robocizna R=0,5					
		Robocizna norma: 0,65*0,5	r-g	0,325			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
Wywóz gruzu + utylizacja							
25	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m3	42,33			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,86			
		Sprzęt					
		Samochód samowład.do 5t (1)	m-g	0,68			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
26		Oplata za utylizację gruzu	m3	37,82			
		Materiały					
		Oplata za utylizację gruzu	m3	1			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
27		Oplata za utylizację papy	m3	4,51			
		Materiały					
		Oplata za utylizację papy	m3	1			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
28	KNR 4-04 1107/01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	t	0,53			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	1,71			
		Sprzęt					
		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,974			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty pośrednie					

Kosztorys

ul. Lipnicka 70 Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/246/2019/ADM :ogłoszenie z dnia 04.03.2020r.o zmianach w Specyfikacji Istotnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Nakład RMS	Cena RMS	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zysk					
		Roboty odtworzeniowe					
		Dach					
29	KNR 4-01 0412/02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe Robocizna Robocizna Materiały Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl.II Drewno na stemple okrągłe korowane Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III Gwoździe budowlane okrągłe Klamry ciesielskie Materiały pomocnicze	m r-g m3 m3 m3 m3 kg kg %	30 1,42 0,016 0,025 0,005 0,003 0,34 11,4 2			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
30	KNR 4-01 0614/07	Odrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania Robocizna Robocizna Materiały Środki impregnacyjne i grzybobójcze - impregnaty olejowe Materiały pomocnicze	m2 r-g kg %	450,95 0,27 0,06 2			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
31	KNR 0-15t2 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii Robocizna Robocizna Materiały Membrama izol.wysokoparoprzepuszczalna Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	m2 r-g m2 % m-g m-g	450,95 0,1633 1,3 1,5 0,0001 0,0005			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
32	KNR 2-02 0613/03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa Robocizna Robocizna Materiały Płyty z wełny mineralnej dachowej (pomiędzy krokwiami) gr. 15 cm Materiały pomocnicze Sprzęt	m2 r-g m2 %	262,8 0,0907 1,05 1,5			

Kosztorys

ul. Lipnicka 70 Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/246/2019/ADM :ogłoszenie z dnia 04.03.2020r.o zmianach w Specyfikacji Istotnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Nakład RMS	Cena RMS	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wyciąg	m-g	0,0077			
		Środek transportowy	m-g	0,0089			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
33	KNR 0-15t2 0517/02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	450,95			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,2591			
		Materiały					
		Listwy i łaty iglaste kl.II	m3	0,0022			
		Łaty iglaste 50x45 mm	m3	0,007			
		Gwoździe budowlane okrągłe	kg	0,00128			
		10 % roztwór soli grzybobójczych	kg	0,5			
		Materiały pomocnicze	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,02			
		Środek transportowy	m-g	0,02			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
34	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	450,95			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,31			
		Materiały					
		Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kl.II	m3	0,028			
		Gwoździe budowlane okrągłe	kg	0,08			
		Materiały pomocnicze	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,01			
		Środek transportowy	m-g	0,03			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
35	KNR 2-02 0616/01	Warstwa oddzielająca, pozioma - jedna warstwa	m2	450,95			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,0832			
		Materiały					
		Warstwa oddzielająca - GEOWŁÓKNINA - FLIZELINA	m2	1,19			
		Materiały pomocnicze	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,0045			
		Środek transportowy	m-g	0,0012			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
36	KNR-W 2- 02 0508/02	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m2	450,95			

Kosztorys

ul. Lipnicka 70 Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/246/2019/ADM :ogłoszenie z dnia 04.03.2020r.o zmianach w Specyfikacji Istotnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Nakład RMS	Cena RMS	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
		Robocizna Robocizna	r-g	1,61			
		Materiały Blacha stal.ocynk. płask.powlekana gr.0,60-0,75mm	kg	6,28			
		Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,0106			
		Gwoździe budowlane okrągłe	kg	0,0712			
		Materiały pomocnicze	%	1,5			
		Sprzęt Wyciąg	m-g	0,0036			
		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,0024			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
37	KNR-W 2-02 1016/05	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.25-1.5 m2	m2	2			
		Robocizna Robocizna	r-g	5,98			
		Materiały Masa uszczelniająca silikon budowlany	kg	0,25			
		Pianka poliuretanowa	kg	0,17			
		Śruby kotwiące	szt	4,2			
		Okno dachowe obrotowe o wym. 55(54)x78 cm	szt	1			
		Materiały pomocnicze	%	15			
		Sprzęt Wyciąg	m-g	0,07			
		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,12			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
38	KNR K-05 0405/02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska mała	szt.	4			
		Robocizna Robocizna	r-g	0,58			
		Materiały Łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt	2			
		Ława kominiarska mała	szt	1			
		Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,01			
		Materiały pomocnicze	%	2			
		Sprzęt Wyciąg	m-g	0,02			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
39	KNR K-05 0405/03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska duża	szt.	4			
		Robocizna Robocizna	r-g	0,62			
		Materiały Łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt	2			
		Ława kominiarska duża	szt	1			
		Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,01			

Kosztorys

ul. Lipnicka 70 Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/246/2019/ADM :ogłoszenie z dnia 04.03.2020r.o zmianach w Specyfikacji Istotnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Nakład RMS	Cena RMS	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
		Materiały pomocnicze	%	2			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,02			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
40	KNR K-05 0404/01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem	m	56,9			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,22			
		Materiały					
		Uchwyt do płotka przeciwśnieżnego	szt	1,2			
		Płotek przeciwśnieżny	m	1,05			
		Klamra do łączenia płotka	szt	0,67			
		Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,01			
		Materiały pomocnicze	%	2			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,01			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
41	KNR 2-02 0507/02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytanowo - cynkowej	m2	34,48			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	1,816			
		Materiały					
		Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm	kg	4,88			
		Spoivo cynowo-olowiane LC 60	kg	0,056			
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,001			
		Materiały pomocnicze	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy	m-g	0,0068			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
42	KNR-W 2- 02 0520/04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytanowo - cynkowej	m	73,4			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,651			
		Materiały					
		Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm	kg	1,93			
		Spoivo cynowo-olowiane LC 60	kg	0,039			
		Uchwyt do rynien dach.PVCocynk.fi 150-180m	szt	2			
		Materiały pomocnicze	%	1,5			
		Sprzęt					
		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,0035			
		Wyciąg	m-g	0,0019			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					

Kosztorys

ul. Lipnicka 70 Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/246/2019/ADM :ogłoszenie z dnia 04.03.2020r.o zmianach w Specyfikacji Istotnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Nakład RMS	Cena RMS	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
43	KNR-W 2-02 0527/03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo - cynkowej Robocizna Robocizna Materiały Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane Materiały pomocnicze Sprzęt Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m r-g kg kg kpl % m-g	34 0,835 1,97 0,04 0,33 1,5 0,0027			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
44	KNR 4-01 0419/01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m Robocizna Robocizna Materiały Drewno okrągłe na stemple budowlane Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III Gwoździe budowlane okrągłe Klamry ciesielskie Materiały pomocnicze	szt. r-g m3 m3 m3 kg kg %	9 5,23 0,05 0,033 0,022 0,74 7,6 2			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
45	KNR 4-01 0735/09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym Robocizna Robocizna Materiały Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work Wapno hydratyzowane workowane Piasek uziar.0-2mm Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Betoniarka 150 dm3	m2 r-g t t m3 m3 % m-g m-g	26,6 1,69 0,0052 0,0066 0,0266 0,0067 1,5 0,04 0,04			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
46	KNR 4-01 0201/10	Deskowanie konstrukcji żelbetowej czapek kominowych Robocizna Robocizna Materiały Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III Gwoździe budowlane okrągłe Materiały pomocnicze	m r-g m3 kg %	24,4 0,51 0,003 0,07 2			

Kosztorys

ul. Lipnicka 70 Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/246/2019/ADM :ogłoszenie z dnia 04.03.2020r.o zmianach w Specyfikacji Istotnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Nakład RMS	Cena RMS	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
47	KNR 4-01 0203/13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego Robocizna Robocizna Materiały Beton zwykły C16/20 (B-20) Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg	m2 r-g m3 % m-g	 3,35 1,31 0,071 2 0,15			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
48	KNR 4-01 0202/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm Robocizna Robocizna Materiały Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm Drut stal.okrągły miękki fi 1,0-1,8mm Materiały pomocnicze	kg r-g kg kg %	 10,12 0,1 1,002 0,025 2			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
		Elewacja					
49	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 11 m - interpolacja Robocizna Robocizna Materiały Płyty pomostowe robocze Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm Pł.rusztow.pomost.komunik.krótkie gr.38mm Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II norma: 2,8E-5 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III norma: 2E-5 Haki do muru Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm Materiały pomocnicze Sprzęt Ruszt. rur. wew. do 9 m Rusztowanie	m2 r-g m2 m2 m2 m3 m3 m3 kg kg % m-g m-g	 862,9 0,5543 0,01428 0,0004 0,0002 0,00028 0,00018 0,00002 0,012 0,009 1,5 0,1576 1			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
50	KNR 0-19 1023/05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2	m2	1,08			

Kosztorys

ul. Lipnicka 70 Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/246/2019/ADM :ogłoszenie z dnia 04.03.2020r.o zmianach w Specyfikacji Istotnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Nakład RMS	Cena RMS	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
		Robocizna Robocizna Materiały Kotwy stalowe Pianka uszczelniająca poliuretanowa Silikon Gips szpachlowy Mineralna szpachłówka do tynków zewnętrznych Okna drewniane O4 86*18 Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	r-g szt dm3 dm3 kg kg szt % m-g m-g	5,76 10,18 0,41 0,09 3,4 6,12 6,481481 1,5 0,05 0,06			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
51	KNR 0-19 1023/06	Montaż okien drewnianych rozwieranych i uchylno- rozwieranych z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 Robocizna Robocizna Materiały Kotwy stalowe Pianka uszczelniająca poliuretanowa Silikon Gips szpachlowy Mineralna szpachłówka do tynków zewnętrznych Okna drewniane O3 105*140 - okno kolor biały, szyby zespolone o zwiększonych właściwościach termoizolacyjnych U=1,00, okna wyposażone w nawiewniki higrosterowalne Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m2 r-g szt dm3 dm3 kg kg szt % m-g m-g	1,47 4,07 6,26 0,34 0,07 2,7 4,86 0,680272 1,5 0,05 0,06			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
52	KNR 0-19 1023/09	Montaż okien drewnianych rozwieranych i uchylno- rozwieranych dwudzielnych z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 Robocizna Robocizna Materiały Kotwy stalowe Pianka uszczelniająca poliuretanowa Silikon Gips szpachlowy Mineralna szpachłówka do tynków zewnętrznych	m2 r-g szt dm3 dm3 kg kg	47,04 3,52 6 0,33 0,06 2,35 4,22			

Kosztorys

ul. Lipnicka 70 Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/246/2019/ADM :ogłoszenie z dnia 04.03.2020r.o zmianach w Specyfikacji Istotnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Nakład RMS	Cena RMS	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
		Okna drewniane dwuskrzydłowe O1 105*160 cm z naswietlem górnym dwukwaterowym, okna wyposażone w nawiewniki higrosterowalne	szt	1,041667			
		Materiały pomocnicze	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,05			
		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,06			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
53	KNR-W 2-02 1027/05	Drzwi zewnętrzne z drewna klejonego o powierzchni ponad 1.5 m2	m2	5,66			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	3,88			
		Materiały					
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,24			
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,23			
		Szpachlówka celulozowa	dm3	0,21			
		Pianka poliuretanowa	kg	0,04			
		Drzwi zewnętrzne z drewna klejonego Dz1 130*225, drzwi wyposażone w samozamykacz	kpl	0,176678			
		Drzwi zewnętrzne z drewna klejonego Dz2 130*210, drzwi wyposażone w samozamykacz	kpl	0,176678			
		Materiały pomocnicze	%	15			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,05			
		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,06			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
54	NNRNKB 202 0161/01	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł do 1 m	szt	7			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	1,57			
		Materiały					
		Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m3	0,009			
		Podokienniki aluminiowe z przekładką termiczną, malowane proszkowo	m	1			
		Materiały pomocnicze	%	1,5			
		Sprzęt					
		Żuraw samochodowy 5-6t (1)	m-g	0,03			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
55	NNRNKB 202 0161/02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m	szt	50			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	1,84			
		Materiały					

Kosztorys

ul. Lipnicka 70 Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/246/2019/ADM :ogłoszenie z dnia 04.03.2020r.o zmianach w Specyfikacji Istotnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Nakład RMS	Cena RMS	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zaprawa cementowo-wapienna M-7 Podokienniki aluminiowe z przekładką termiczną, malowane proszkowo Materiały pomocnicze Sprzęt Żuraw samochodowy 5-6t (1)	m3 m % m-g	0,013 1,182 1,5 0,04			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
56	NNRNKB 202 0161/01	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł do 1 m Robocizna Robocizna Materiały Zaprawa cementowo-wapienna M-7 Podokienniki wew. drewniane gr. 4 cm Materiały pomocnicze Sprzęt Żuraw samochodowy 5-6t (1)	szt r-g m3 m % m-g	7 1,57 0,009 1 1,5 0,03			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
57	NNRNKB 202 0161/02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m Robocizna Robocizna Materiały Zaprawa cementowo-wapienna M-7 Podokienniki wew. drewniane gr. 4 cm Materiały pomocnicze Sprzęt Żuraw samochodowy 5-6t (1)	szt r-g m3 m % m-g	50 1,84 0,013 1,21 1,5 0,04			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
58	KNR 4-01 0726/02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) Robocizna Robocizna Materiały Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work Wapno hydratyzowane workowane Piasek uziar.0-2mm Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Betoniarka 150 dm3	m2 r-g t t m3 m3 % m-g m-g	388,9 1,29 0,0042 0,0058 0,0229 0,0053 1,5 0,03 0,04			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0%					

Kosztorys

ul. Lipnicka 70 Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/246/2019/ADM :ogłoszenie z dnia 04.03.2020r.o zmianach w Specyfikacji Istotnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Nakład RMS	Cena RMS	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
		Koszty pośrednie Zysk					
59	KNR 19-01 0832/04	Zabezpieczenie stolarki folią Robocizna Robocizna Materiały Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm Gwoździe budowlane okrągłe Materiały pomocnicze	m2 r-g m2 kg %	103,33 0,69 1,1 0,007 0,04			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
60	KNR 4-01 0722/02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach Robocizna Robocizna Materiały Wapno hydratyzowane workowane Gips szpachlowy Piasek uziar.0-2mm Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg	m2 r-g t t m3 m3 % m-g	371,96 0,31 0,0011 0,0014 0,005 0,0084 1,5 0,01			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
61	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie Robocizna Robocizna	m2 r-g	777,8 0,272			
		Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk					
62	KNR 0-17 2608/04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym - dwukrotnie Robocizna Robocizna Materiały Preparat wzmacniający podłoże Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	m2 r-g dm3 % m-g	777,8 0,1035 0,3 1,5 0,0002			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
63	KNR 19-01 0802/02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu - Naprawa tynku, wygładzenie krawędzi i oczyszczenie naroży gzymsu	m2	42,35			

Kosztorys

ul. Lipnicka 70 Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/246/2019/ADM :ogłoszenie z dnia 04.03.2020r.o zmianach w Specyfikacji Istotnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Nakład RMS	Cena RMS	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
		Robocizna Robocizna Materiały Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work Wapno hydratyzowane workowane Piasek uziar.0-2mm Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Betoniarka 150 dm3	r-g t t m3 m3 % m-g m-g	2,94 0,0053 0,0042 0,035 0,0058 2 0,04 0,17			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
64	KNR 4-01 1204/03 dopłata 0,5x	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m2	777,8			
		Robocizna Robocizna norma: 0,147*0,5 Materiały Farba sylikatowa do warstw podkładowych norma: 0,303*0,5 Materiały pomocnicze	r-g dm3 %	0,0735 0,1515 2			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
65	KNR 4-01 1204/03 dopłata 0,5x	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m2	777,8			
		Robocizna Robocizna norma: 0,147*0,5 Materiały Farba elewacyjna zolowo - krzemiankowa norma: 0,303*0,5 Materiały pomocnicze	r-g dm3 %	0,0735 0,1515 2			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
		Roboty wew. budynku (klatka schodowa)					
66	KNR-W 2- 02 1040/01	Drzwi wew. jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicą	m2	34,2			
		Robocizna Robocizna Materiały Masa uszczelniająca silikon budowlany Pianka poliuretanowa Kołki rozporowe Listwy maskujące	r-g kg kg szt m	3,64 0,1 0,34 5 2,55			

Kosztorys

ul. Lipnicka 70 Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/246/2019/ADM :ogłoszenie z dnia 04.03.2020r.o zmianach w Specyfikacji Istotnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Nakład RMS	Cena RMS	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
		Drzwi wew. z drewna klejonego D1 90*200 wraz z ościeżnicą	szt	0,292398			
		Drzwi wew. z drewna klejonego D2 90*200 wraz z ościeżnicą	szt	0,263158			
		Materiały pomocnicze	%	15			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,05			
		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,06			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
67		Renowacja drzwi wew. "Dd" - Zakres prac przewiduje usunięcie i nałożenie nowych powłok malarskich, uzupełnienie występujących ubytków (flekowanie, szpachlowanie), wymianę zamków, szyldów i wizjerów.	m2	3,96			
		Materiały					
		Renowacja drzwi wew.w piwnicy - Zakres prac przewiduje usunięcie i nałożenie nowych powłok malarskich, uzupełnienie występujących ubytków (flekowanie, szpachlowanie), wymianę zamków, szyldów i wizjerów.	m2	1			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
68	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań, ustępów wraz z progami i ościeżnicami	m2	3,96			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	3,64			
		Materiały					
		Masa uszczelniająca silikon budowlany	kg	0,1			
		Pianka poliuretanowa	kg	0,34			
		Kołki rozporowe	szt	5			
		Listwy maskujące	m	2,55			
		Materiały pomocnicze	%	15			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,05			
		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,06			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
69	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	116,8			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,9			
		Materiały					
		Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	t	0,0052			
		Wapno hydratyzowane workowane	t	0,0066			

Kosztorys

ul. Lipnicka 70 Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/246/2019/ADM :ogłoszenie z dnia 04.03.2020r.o zmianach w Specyfikacji Istotnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Nakład RMS	Cena RMS	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
		Piasek uziar.0-2mm Woda Kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm Narożniki ochronne typ 'Wema' Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Betoniarka 150 dm3	m3 m3 szt szt % m-g m-g	0,0266 0,0067 0,04 0,04 1,5 0,04 0,04			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
70	KNR 4-01 0716/03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 Robocizna Robocizna Materiały Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work Wapno hydratyzowane workowane Piasek uziar.0-2mm Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Betoniarka 150 dm3	m2 r-g t t m3 m3 % m-g m-g	21,21 1,08 0,0052 0,0062 0,0251 0,0066 1,5 0,04 0,04			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
71	KNR 4-01 0713/01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Robocizna Robocizna Materiały Wapno hydratyzowane workowane Gips szpachlowy Piasek uziar.0-2mm Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg	m2 r-g t t m3 m3 % m-g	467,19 0,37 0,0011 0,0014 0,005 0,0064 1,5 0,01			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
72	KNR 4-01 0713/02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach Robocizna Robocizna	m2 r-g	120,18 0,55			

Kosztorys

ul. Lipnicka 70 Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/246/2019/ADM :ogłoszenie z dnia 04.03.2020r.o zmianach w Specyfikacji Istotnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Nakład RMS	Cena RMS	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
		Materiały Wapno hydratyzowane workowane Gips szpachlowy Piasek uziar.0-2mm Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg	t t m3 m3 %	0,0011 0,0014 0,005 0,0064 1,5			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
73	KNR 4-01 0621/01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania Robocizna Robocizna Materiały Środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe Materiały pomocnicze	m2 r-g kg %	583,99 0,19 0,143 2			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
74	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko Robocizna Robocizna Materiały Zaprawa cementowa m. 12 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji Drewno opałowe Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	m2 r-g m3 t kg kg % m-g m-g	99,2 0,7304 0,0311 0,0003 0,07 0,12 1,5 0,0471 0,0006			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
75	KNR-W 2- 02 1105/01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko Robocizna Robocizna Materiały Jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m2 r-g kg % m-g m-g	99,2 0,163 3,2 1,5 0,0024 0,0017			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie					

Kosztorys

ul. Lipnicka 70 Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/246/2019/ADM :ogłoszenie z dnia 04.03.2020r.o zmianach w Specyfikacji Istotnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Nakład RMS	Cena RMS	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zysk					
76	NNRNKB 202 2805/03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Robocizna Robocizna Materiały Płytki gresowe nieszkliwione tech. 20x20cm Zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	m2 r-g m2 kg kg % m-g m-g	99,2 2,96 1,04 5,78 0,41 1,5 0,03 0,04			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
77	NNRNKB 202 2809/02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Robocizna Robocizna Materiały Płytki kamionkowe GRES Zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	m r-g m2 kg kg % m-g m-g	97,8 0,44 0,135 0,54 0,06 1,5 0,004 0,006			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
78	KNR BC-02 0204/01	Czyszczenie powierzchni betonowych wysokociśnieniowe poziomych niemalowanych Robocizna Robocizna Materiały Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Agregat wodny ciśnieniowy Ciągnik kołowy 37kW (1) Przyczepa skrzyniowa 3.5t	m2 r-g m3 % m-g m-g m-g	12,86 0,26 0,051 1 0,22 0,024 0,024			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
79	KNR BC-02 0211/01	Uzupełnienia ubytków preparatem naprawczym do pow. betonowych np. Bautech Terrafill. Robocizna Robocizna	m2 r-g	12,86 0,56			

Kosztorys

ul. Lipnicka 70 Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/246/2019/ADM :ogłoszenie z dnia 04.03.2020r.o zmianach w Specyfikacji Istotnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Nakład RMS	Cena RMS	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
		Materiały Mineralna warstwa szczipna Preparat naprawczy do pow. betonowych Materiały pomocnicze Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk	kg kg % 	2,03 10,15 1 			
80	KNR BC-02 0401/01	Wzmocnienie poprzez naniesienie preparatu krzemianowo-litowego Bautech terraseal lub innego równoważnego produktu. Robocizna Robocizna Materiały Preparat krzemianowo-litowy Bautech terraseal Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Samochód skrzyn.do 5.0t (1) Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk	m2 r-g kg % m-g m-g 	12,86 0,13 0,3 1 0,002 0,002 			
81	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Robocizna Robocizna Materiały Gips szpachlowy Materiały pomocnicze Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk	m2 r-g kg % 	725,38 0,095 0,3 2 			
82	KNR 0-17 2608/04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie Robocizna R=1,15 Robocizna norma: 0,1035*1,15 Materiały Preparat wzmacniający podłoże Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk	m2 r-g dm3 % m-g 	725,38 0,119025 0,3 1,5 0,0002 			
83	KNR 4-01 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe Robocizna R=1,15 Robocizna norma: 0,119*1,15 Materiały	m2 r-g	141,39 0,13685			

Kosztorys

ul. Lipnicka 70 Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/246/2019/ADM :ogłoszenie z dnia 04.03.2020r.o zmianach w Specyfikacji Istotnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Nakład RMS	Cena RMS	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
		Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm3	0,298			
		Materiały pomocnicze	%	2			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
84	KNR 4-01 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2	250,4			
		Robocizna R=1,15					
		Robocizna norma: 0,119*1,15	r-g	0,13685			
		Materiały					
		Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm3	0,286			
		Materiały pomocnicze	%	2			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
85	KNR 4-01 1206/05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m2	333,59			
		Robocizna R=1,15					
		Robocizna norma: 0,635*1,15	r-g	0,73025			
		Materiały					
		Grunt pokostowy	dm3	0,18			
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,085			
		Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal.	dm3	0,043			
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,099			
		Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm3	0,517			
		Gips budowlany szpachlowy norma: 4E-6	t	0,000004			
		Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0,483			
		Materiały pomocnicze	%	2			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
86	KNR-W 2- 02 1214/01	Wykonanie stalowych, ocynkowanych belek policzkowych biegów kotwionych do ścian na których ułożone zostaną drewniane stopnie i podstopnice.	szt.	83			
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	1,3			
		Materiały					
		Zaprawa cementowa m. 12	m3	0,003			
		Elektrody	szt	2,8			
		Wykonanie stalowych, ocynkowanych belek policzkowych biegów kotwionych do ścian na których ułożone zostaną drewniane stopnie i podstopnice.	kpl	1			
		Materiały pomocnicze	%	1,5			
		Sprzęt					
		Spawarka elektryczna wirująca	m-g	0,183			
		Środek transportowy	m-g	0,02			
		Koszty bezpośrednie					

Kosztorys

ul. Lipnicka 70 Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/246/2019/ADM :ogłoszenie z dnia 04.03.2020r.o zmianach w Specyfikacji Istotnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Nakład RMS	Cena RMS	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
		Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
87	KNR-W 2-02 1035/01	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 mm z drewna iglastego Robocizna Robocizna Materiały Deski iglaste 28-45 mm kl. III Bale 70 mm kl. III Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	m r-g m3 m3 % m-g m-g	30,3 2,41 0,01 0,004 15 0,001 0,003			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
88	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi Robocizna Robocizna Materiały Materiały pomocnicze (od R)	m2 r-g %	38,16 0,164 25			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
89	KNR 4-01 1215/03	Mycie po robotach malarskich ścianek - lamperii Robocizna Robocizna Materiały Materiały pomocnicze (od R)	m2 r-g %	333,59 0,137 25			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
90	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek z płytek Robocizna Robocizna Materiały Materiały pomocnicze (od R)	m2 r-g %	99,2 0,049 25			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie Zysk					
91	KNR 4-01 1215/09	Mycie po robotach malarskich stopni z płytek Robocizna Robocizna Materiały Materiały pomocnicze (od R)	szt. r-g %	46 0,033 25			
		Koszty bezpośrednie Koszty zakupu 0%					

Kosztorys

ul. Lipnicka 70 Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/246/2019/ADM :ogłoszenie z dnia 04.03.2020r.o zmianach w Specyfikacji Istotnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Nakład RMS	Cena RMS	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
92	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	53,68			
		Robocizna					
		Robotnicy gr.I	r-g	0,52			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
93	KNR 0-19 1023/10	Montaż okien drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2	m2	53,68			
		Robocizna					
		Monterzy gr.II	r-g	3,19			
		Materiały					
		Okna drewniane rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,5m2	m2	1			
		Kotwy	szt	4,95			
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,28			
		Silikon	dm3	0,05			
		Gips budowlany szpachlowy	kg	2,1			
		Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	3,78			
		Materiały pomocnicze	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,04			
		Środek transportowy	m-g	0,06			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
94	KNR-W 2-02 1034/07	Stopnie o długości 1,1m mocowane na konstrukcji stalowej - obłożenia konstrukcji metalowej nowych schodów stopnicami i podstopnicami z drewna	stopni	83			
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,18			
		Materiały					
		stopnice	szt	1			
		Śruby do mocowania	szt	4			
		podstopnice	szt	1			
		Materiały pomocnicze	%	15			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,01			
		Środek transportowy	m-g	0,03			
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty zakupu 0%					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
		Razem k.b.					
		Podatek VAT 8%					
		Ogółem					