

Przedmiar - roboty budowlane

Wyzwolenia 43/6

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		1 Dostosowanie przewodów kominowych		
1	KNNR 3 303/1	Przebicia w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,15
2	Kalkulacja indywidualna	Konieczne rozkucia ścian oraz ponowne odtworzenie ścian po zamontowaniu wkładu kominowego .	kpl	1
3	Kalkulacja własna	Wyczyszczenie kominów wentyl.grawitacyjnej i spalinowej.	kpl	2
4	Kalkulacja indywidualna	Zamontowanie wkładu kominowego z bl.nierdzewnej o wym. Fi-80mm zakończonego parasolem mb.7,5. Połączenie pieca kolaniem pow-spalinowym 125/80mm, prostką 125/80mm L=0,8m i adapterem.	kpl	1
5	KNR 401 322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne i drzwiczki rewizyjne.	szt	3
6	Kalkulacja własna	Protokół kominiarski sporządzony przez Zakład Kominiarski obsługujący budynek	kpl	1
		2 Roboty budowlane		
7	KNNR 3 305/1	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,26
		18*0,12*0,12	m3	0,26
8	Kalkulacja indywidualna	Połączenie pieca gazowego ze starą instalacją CWU oraz odprowadzenie kondensatu do kanalizacji w łazience.	kpl	1
9	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nowego podejścia gazowego do pieca CO z zaworem i filtrem i z zaworem do kuchenki.	kpl	1
10	KNR 215 305/1	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych (na 1 lokal)	mieszk	1
11	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m3	1,1
12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nawiewników okiennych	kpl	3
13	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm (cokół pod piecem kaflowym)	m3	0,15
14	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	14
15	KNR 0-26 0642/03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm na ścianach płaskich wewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	14
16	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt styropianowych - analogia	m2	5
17	KNR 4-01 0818/05 dopłata 2x	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	14,1
18	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych - płyty pilśniowe	m2	14,1
19	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt OSB	m2	15,1
20	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	2
21	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,3
22	KNR 4-01 0108/10 dopłata 5x	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	2,3