

Przedmiar

ul. Juliusza Słowackiego 6/1 budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNNR 4 0406/01.1	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych	urządzeń	8
2	KNNR 4 0436/01	Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji	urządzeń	8
3	KNR 0-35 0215/04	Montaż głowic termostatycznych	kpl	8
4	KNNR 4 0412/01	Zawór grzejnikowy termostatyczny	szt	8
5	KNR INSTAL 0111/02	Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 20mm	szt	1
6	KNNR 4 0412/06	Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15mm	szt	2
7	KNNR 4 0135/01	Odwodnienie o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
8	KNNR 8 0209/03	Wstawienie na ścianie trójnika kanalizacyjnego z PCW o średnicy 50mm uszczelnionego pierścieniami gumowymi	szt	1
9	KNNR 4 0207/05	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 32mm - odpływ kondensatu	m	2
10	KNNR 8 0314/04	Demontaż pieca gazowego c.o.	szt	1
11	KNR 0-35 0223/05	Kotły grzewcze gazowe kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania, dwufunkcyjne, wiszące o mocy do 24kW	kpl	1
12	Kalkulacja indywidualna	Adapter z wyczystką	kpl	1
13	KNNR 4 0307/01.1	Próba instalacji gazowej za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokali	1
14	KNNR 8 0303/01.2	Wymiana rurociągu stalowego o średnicy 20mm o połączeniach spawanych, w budynkach mieszkalnych	m	2
15	KNNR 4 0312/02	Kurki gazowe przelotowe o średnicy 20mm o połączeniach gwintowanych	szt	2
16	KNR INSTAL 0111/02	Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 20mm	szt	1
17	KNNR 4 0308/01	Podejście gazowe do kotła	kpl	1
18	KNNR 4 0115/01	Analogia podejście gazowe do kuchenki	szt	1
19	KNNR 4 0314/03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem o połączeniu na długi gwint	szt	1
20	KNNR 8 0112/06.2	Wcinka do istniejącej instalacji wodnej	szt	1
21	KNNR 4 0115/03	Dodatki za podejścia dopływowe pod kocioł - zasilanie-powrót	szt	2
22	KNNR 8 0123/06	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15-20mm	szt	1
23	KNR-W 2-15 0140/07.1	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o średnicy nominalnej 20mm z łącznikiem redukcyjnym	kpl	1
24	KNR-W 4-02 0141/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
25	KNR-W 4-02 0141/03	Demontaż baterii wannowej	szt	1
26	KNR-W 4-02 0142/01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15-20mm	szt	2
27	KNNR 3 0305/01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,25
		14,0*0,125*0,125	m3	0,22
		2,0*0,125*0,125	m3	0,03

Przedmiar

ul. Juliusza Słowackiego 6/1 budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
28	KNR-W 2-15 0111/03.1	Rurociągi PP wielowarstwowe Kan-therm 32.00x5,40 mm	m	14
29	KNR 0-34 0101/10	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm	m	14
30	KNR-W 2-15 0116/02.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 25mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	8
31	KNR-W 2-15 0132/03.2	Zawory przeletowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25mm	szt	8
32	KNR-W 4-02 0210/03	Wymiana odcinka rury z PVC o średnicy 50mm, z uszczelnieniem pierścieniowym	miejsce	2
33	KNR-W 4-02 0234/07	Demontaż wanny z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1
34	KNR-W 4-01 0348/02	Rozebranie obudowy wanny	m3	0,13
35	KNR-W 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	4
36	KNR-W 4-01 0716/04.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na stropach płaskich, o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2	m2	4
37	KNR-W 4-01 0713/04.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na biegach i spocznikach	m2	4
38	KNR-W 4-01 0820/08	Rozebranie okładziny ściennej	m2	17,2
39	KNR-W 4-01 0716/02.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich, o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2	m2	17,2
40	KNNR 3 0701/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych z zachowaniem kształtu i podziału istniejącej stolarki wraz z fabrycznie wbudowanymi nawiewnikami okiennymi - stolarka o współczynniku przenikania ciepła 1,1(W/m2*K)	m2	15,24
		1,14*2,14*6	m2	14,64
		1,0*0,60	m2	0,6
41	KNNR 3 0701/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych z zachowaniem kształtu i podziału istniejącej stolarki - stolarka o współczynniku przenikania ciepła 1,1(W/m2*K)	m2	2
		1,0*2,0	m2	2
42	KNR-W 4-01 0708/01.1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej	m	76,4
43	KNR-W 4-01 0323/01	Obsadzenie podokienników drewnianych szer 50 cm - parapet doliczyć do M	szt	6
44	KNR-W 4-01 0537/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej	m2	2,16
		1,20*6*0,3	m2	2,16
45	KNR-W 4-01 0353/13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2
46	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie w ścianach krater wentylacyjnych 14*21 cm	szt	2

Przedmiar

ul. Juliusza Słowackiego 6/1 budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
47	Kalkulacja indywidualna	Wkład kominowy kwasoodporny fi 125/80 z osprzętem długość-15 m	kpl	1
48	Kalkulacja indywidualna	Protokół kominiarski sporządzony przez Zakład kominiarski obsługujący budynek	kpl	1
49	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	4
50	KNR-W 4-01 0109/10 dopłata 5x	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	4