

Przedmiar

Żywiecka 261/1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wejściowych	m2	1,8
		0,90*2,0	m2	1,8
2	KNR-W 4- 01 0348/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,05
3	NNRNKB 2 0160/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19/120	m	2,4
4	KNR-W 4- 01 0708/01.1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej	m	9,8
5	KNR-W 4- 01 0921/03	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykle	szt	1
6	KNR-W 4- 01 0921/16	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1
7	KNR-W 4- 01 0415/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	1
8	KNR-W 4- 01 0711/03.2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2	m2	3
9	KNR 0-19 0930/09	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW - dostosowanie do wymienionej stolarki - wraz z fabrycznie wbudowanymi nawiewnikami okiennymi	m2	3,4
		1,0*1,70*2	m2	3,4
10	KNR-W 4- 01 0323/01	Obsadzenie podokienników PCV (parapet doliczyć do M)	szt	2
11	KNR-W 4- 01 0537/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej	m2	0,66
		0,30*1,1*2	m2	0,66
12	KNR-W 4- 02 0120/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm	szt	6
13	KNR-W 4- 02 0234/08	Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1
14	KNNR 3 0305/01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,13
		0,125*0,125*8	m3	0,13
15	KNR-W 4- 01 0335/10.1	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)	szt	2
16	KNR-W 4- 01 0325/04	Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły	szt	2
17	KNR-W 4- 01 0335/21.1	Przebicia otworów w stropach ceramicznych (przebicie ręczne)	szt	2
18	KNR-W 4- 01 0325/05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt	2
19	KNR-W 4- 01 0706/01.1	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na ścianach	szt	4
20	KNR-W 4- 01 0706/03.1	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na stropach	szt	2

Przedmiar

Żywiecka 261/1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
21	KNR-W 2-15 0111/01.1	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	16
22	KNR 0-34 0101/01	Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ	m	16
23	KNR-W 2-15 0116/01.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	7
24	KNR-W 2-15 0116/06.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	1
25	KNR-W 2-15 0123/02.2	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 20mm w rurociągach z tworzyw sztucznych (rury z polipropylenu)	kpl	1
26	KNR-W 2-15 0140/07.1	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o średnicy nominalnej 20mm z łącznikiem redukcyjnym	kpl	1
27	KNR-W 2-15 0207/03	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	5
28	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3
29	KNR-W 4-02 0211/04	Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 50mm, z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt	1
30	KNR-W 4-02 0211/06	Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 110mm, z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt	1
31	KNR-W 2-15 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	podejść	1
32	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	4
33	KNR-W 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	10
34	KNR-W 4-01 0716/02.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich, o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2	m2	8
35	KNR 0-26 0642/03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm na ścianach płaskich wewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	2
36	KNR-W 4-01 0713/03.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach	m2	10
37	KNR-W 4-01 0310/04.1	Przemurowanie przewodów - замуrowanie otworów	szt	1
38	KNR-W 4-01 0706/01.1	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na miejscach замуrowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na ścianach	szt	1
39	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	23
40	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa gr 10 cm	m2	23
41	KNR AT-09 0103/03	ANALOGIA Folia paroprzepuszczalna układana na belkach stropowych - kalkulacja własna wsp. do R- 0,20	m2	23
42	KNR 2-02 2011/02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm	m2	23

Przedmiar

Żywiecka 261/1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
43	KNR-W 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m3	1
44	KNR-W 4-01 0438/04	Rozebranie ścianek działowych z płyt g-k	m2	18,5
45	KNR-W 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01	m2	12
46	Kalkulacja indywidualna	Przewód wentylacyjny systemowy ocieplony fi 150 z osprzętem (odstojnik, kratka, rewizja ,nasada typu H) - długość przewodu - 5,5m	kpl	1
47	KNR 4-01 0428/02	Rozebranie podłóg białych na półwypust	m2	5
48	KNR 4-04 0406/01	Rozebranie zasypki	m2	5
49	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	5
50	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho FS 20, gr.5cm	m2	5
51	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	5
52	KNR 2-02 1106/03 dopłata 2x	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m2	5
53	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	5
54	Kalkulacja indywidualna	Protokół kominiarski sporządzony przez Zakład Kominiarski obsługujący budynek	kpl	1
55	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,5
56	KNR 4-01 0108/10 dopłata 5x	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3,5