

Przedmiar

ul. Starostów Lipnickich 2/3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 0-19 0930/10	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW w kolorze brązowym z zachowaniem kształtu i podziału istniejącej stolarki wraz z fabrycznie wbudowanymi nawiewnikami okiennymi	m2	4,36
		1,13*1,93*2	m2	4,36
2	KNR-W 4- 01 0323/01	Obsadzenie podokienników PCV (parapet doliczyć do M)	szt	2
3	KNR-W 4- 01 0537/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej	m2	0,68
		1,13*2*0,3	m2	0,68
4	KNR-W 4- 01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	23,99
5	KNR-W 2- 02 2005/01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m2	23,99
6	KNR-W 4- 01 0348/02	Rozebranie zabudowy wanny	m3	0,5
7	KNR-W 4- 02 0234/07	Demontaż wanny z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1
8	KNR-W 4- 01 0820/08	Rozebranie okładziny ściennej	m2	12
9	KNR-W 4- 01 0711/03.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2	m2	12
10	KNR-W 4- 01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	12,85
11	KNR-W 4- 01 0439/01	Rozebranie podłóg ślepych	m2	12,85
12	KNR 4-04 0406/01	Rozebranie zasypki	m2	12,85
13	KNR 4-01 0411/01	Wymiana legarów	m	23
14	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	12,85
15	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho FS 20, gr.10 cm	m2	12,85
16	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt OSB	m2	12,85
17	KNR-W 4- 01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	10
18	KNR-W 4- 01 0716/02.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonane ręcznie na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich, o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2	m2	5
19	KNR 0-26 0642/03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm na ścianach płaskich wewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	5
20	KNR-W 4- 01 0621/05	Odrzysanie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - dwukrotne	m2	20
21	KNR-W 4- 01 0622/05	Odrzysanie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - dwukrotne	m2	8,9
22		Mycie mechaniczne mocno zabrudzonych ścian i podłóg	m2	120

Przedmiar

ul. Starostów Lipnickich 2/3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
23	KNR-W 4-02 0312/01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 10-20mm	m	14
24	KNR-W 4-02 0317/03	Demontaż kuchni gazowej 3-4-palnikowej	szt	1
25	KNR-W 4-02 0313/01	Demontaż podejścia do gazomierza o średnicy 20mm	szt	1
26	KNR-W 2-15 0301/02	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	14
27	KNR-W 2-15 0308/01	Dodatki na wykonanie podejścia na ścianach o średnicy 20mm	kpl	2
28	KNR-W 2-15 0312/02	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 20mm	szt	2
29	KNR-W 2-15 0307/01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych	lokali	1
30	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,2
31	KNR-W 4-01 0109/12 dopłata 5x	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	3,2