

Budynek Mieszkalny *ce. NITA STANOWISKO* *Przedmiar**Jan NV 26*

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 5 0405/01	Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie do podłoża, skrzynka do elektroniki i osprzętu	szt	1
2	KNR 5-08u1 17/01	Przewody wtynkowe lub kabelkowe pojedyncze o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² układane p/t, na podłożu ceglanym, -domofonowy z ekranem UTP 4x2x0,5mm ² i 2x2x0,5mm ² Cat-5	m	48
3	KNR 5-08u1 0400/01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej, tablicy przyzewowej instalacji /domofonu/ cyfrowego z czytelnikiem Urmet lub Laskomex, Elfon Optima 255.	kpl	1
4	KNNR 5 0409/02	Montaż aparatu odbiorczego w urządzeniu łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej- (unifon Lokatora)	szt	9
5	KNNR 5 0406/05	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 30kg-elektrozaczep, gałko klamka, zamek z 9 kluczami.	kpl	1
6	KNR 4-03 1203/03	Badanie linii sterowniczej-domofonowej	kpl	1
7	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach obwodowych wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego-(S-301B-10)	szt	1