

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0703/01		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach  1,5*2	m2	3,00
				razem	m2 3,00
2	KNR 4-01 0711/06		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	3,00
3	KNR 4-01 0432/02		Wyjęcie ościeżnic o powierzchni od 1 do 2m2 ze ścian drewnianych	szt	1,00
4	KNR 4-01 0427/06		Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych  3,82*2,70	m2	10,31
				razem	m2 10,31
5	KNR 4-01 0428/03		Rozebranie podłóg białych na wpust  5,53*3,82	m2	21,12
				razem	m2 21,12
6	KNR 4-01 0428/01		Rozebranie podłóg ślepych  5,53*3,82	m2	21,12
				razem	m2 21,12
7	KNR 4-01 0428/04		Rozebranie legarów  6,92*3,95	m	27,33
				razem	m 27,33
8	KNR-W 4-01 0440/02		Rozbiórki zasypek  5,53*3,82	m2	21,12
				razem	m2 21,12
9	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru  10,31*0,12+21,12*0,015+21,12*0,05+27,33*0,02*0,02+21,12*0,2	m3	6,84
				razem	m3 6,84
10	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z opłatą za utylizację  10,31*0,12+21,12*0,015+21,12*0,05+27,33*0,02*0,02+21,12*0,2	m3	6,84
				razem	m3 6,84
11	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 5x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km  10,31*0,12+21,12*0,015+21,12*0,05+27,33*0,02*0,02+21,12*0,2	m3	6,84
				razem	m3 6,84
12	TZKNBK V 5-79/01		Ułożenie legarów podłogowych z drewna ciosanego lub twardego  6,92*3,95*0,2*0,2	m3	1,09
				razem	m3 1,09
13	KNNR 2 0603/01		ANALOGIA Izolacje jednowarstwowe z folii  5,53*3,82	m2	21,12
				razem	m2 21,12
14	KNR-W 2-02 0612/03		Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt z wełny mineralnej układanych na sucho  5,53*3,82	m2	21,12
				razem	m2 21,12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR-W 2-02 0606/01		ANALOGIA Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroprzepuszczalnej  5,53*3,82	m2	21,12
			razem	m2	21,12
16	KNR-W 4-01 0819/03 (dopłata 2x)		ANALOGIA Montaż płyt OSB  5,53*3,82	m2	21,12
			razem	m2	21,12
17	KNNR 2 1702/01		Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym  3,82*2,70	m2	10,31
			razem	m2	10,31
18	KNR-W 4-01 0440/05		Rozbiórki podsufitek z desek nieotynkowanych stropów drewnianych  5,53*3,82	m2	21,12
			razem	m2	21,12
19	KNNR 2 0603/01		ANALOGIA Izolacje jednowarstwowe z folii  5,53*3,82	m2	21,12
			razem	m2	21,12
20	KNR-W 2-02 0612/03		Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	21,12
21	KNR-W 2-02 0606/01		ANALOGIA Izolacje z folii paroprzepuszczalnej  5,53*3,82	m2	21,12
			razem	m2	21,12
22	KNR-W 2-02 2005/01		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud  5,53*3,82	m2	21,12
			razem	m2	21,12
23	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru  21,12*0,05	m3	1,06
			razem	m3	1,06
24	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z opłatą za utylizację  21,12*0,05	m3	1,06
			razem	m3	1,06
25	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 5x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km  21,12*0,05	m3	1,06
			razem	m3	1,06
26	KNNR 2 1104/02		Ościeżnice drewniane	m2	1,80
27	KNNR 2 1103/02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone	m2	1,80