

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>ocieplenie stropu - poddasze</b>		
1	KNR-W 4-01 0415/01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce - Analogia montaż legarów R=0,8	m	90,775
2	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	90,775
3	KNR-W 4-01 0819/03	Przybicie do podłóg płyt OSB 22mm	m2	90,775

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>wyburzenie elementów betonowych</b>		
1	KNR-W 4-01 0212/05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	5,076
2	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	5,076
3		utylizacja gruzu	m3	5,076
4	KNR-W 4-01 0304/04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m3	0,183
5	KNR 19-01 0801/02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu	m2	3,74
6	KNR AT-27 0508/02	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej kubelkowej	m2	7,54
7	KNNR 10 0102/03	Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach II-III kat. na głębokość 2.0 m. Rurociąg NPCW o śr. 10.0 cm. Rury drenarskie z filtrem kokosowym.	m	5,8
8	KNR AT-04 0101/02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m - zabezpieczenie złoża żwirowego geowłókninią.	m2	26,9

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
		<b>Roboty wew. budynku (klatka schodowa)</b>		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	4
2	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	11,62
		<b>Wywóz gruzu + utylizacja</b>		
3	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość 10 km	m3	1
4		Oplata za utylizację gruzu	m3	1
		<b>Roboty odtworzeniowe</b>		
		<b>Roboty wew. budynku (klatka schodowa)</b>		
5	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi wew. jednoskrzydłowe wraz z ościeznica	m2	5,83
6	KI	Drzwi dwuskrzydłowe	szt	4
7	KNR-W 2-02 1040/01	montaż drzwi wewnętrzne wejściowe dwuskrzydłowe wraz z progami i ościeżnicami szt. 4	m2	13