

Arkusz kalkulacyjny ceny ryczałtowej dla zamówienia
obejmującego zakup wraz z dostawą, wymianą i montażem kotłów c.o – gaz
dla dwóch budynków będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

| Lp. | Opis | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto (kol. 4 x kol. 5) | Stawka podatku VAT (%) | Cena brutto (kol. 6 x kol. 7) |
|--|--|-----------------|---------------------------|-------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ul. Olszówka 2 – kalkulacja „A” | | | | | | | |
| 1. | Demontaż starych kotłów gaz., c.o. – 50kW | szt. | | 1 | | | |
| 2. | Demontaż oraz montaż instalacji gazowej do kotła | mb | | 6 | | | |
| 3. | Dopasowanie instalacji c.o. i gazu do kotła (rozdzielacze, pompa, zawory) | kpl. | | 2 | | | |
| 4. | Montaż kotła gazowego c.o. – 50 kW wraz z automatyką | kpl. | | 1 | | | |
| 5. | Uruchomienie kotła wraz z regulacją instalacji c.o. na gorąco, próby szczelności | kpl. | | 1 | | | |

| | | | | | | |
|---|--|------|--|---|--|--|
| Razem wartość dla kalkulacji „A” wynosi: | | | | | | |
| ul. Górskiej 133 – kalkulacja „B” | | | | | | |
| 1. | Demontaż kotła gaz, c.o. – 55 kW | szt. | | 1 | | |
| 2. | Demontaż i montaż instalacji gazowej do kotła | mb | | 4 | | |
| 3. | Dopasowanie instalacji c.o. do kotła (rozdzielacze, pompa, zawory) | kpl. | | 2 | | |
| 4. | Montaż kotła gaz. – c.o. 64 kW wraz z automatyką | kpl. | | 1 | | |
| 5. | Uruchomienie kotła wraz z regulacją instalacji c.o. na gorąco, próby szczelności | kpl. | | 1 | | |
| Razem wartość dla kalkulacji „B” wynosi: | | | | | | |

.....
 (data, podpis, pieczęć Wykonawcy)