

Lokale mieszkalne w budynkach będących w zarządzie ZGM Bielsko-Biała

Załącznik nr 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 5 1304/01	<i>KLATKI SCHEMATY I CZĘŚCI WSPÓLNE</i> Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego głównej szyny uziemiającej, wykonanie schematu jednokreskowego instalacji	szt	1
2	KNNR 5 1303/01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar	1
3	KNNR 5 1303/02	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego - każdy następny pomiar	pomiar	2
4	KNR-W 5-08 0902/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej	pomiar	1
5	KNR-W 5-08 0902/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następny pomiar impedancji pętli zwarciowej	pomiar	3
6	Kalkulacja indywidualna	Naprawa uszkodzonych elementów instalacji lub wykonanie kosztorysu w oparciu o katalogi	kpl	1

Lokale mieszkalne w budynkach będących w zarządzie ZGM Bielsko-Biała

LXI nr 2a

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 5 1303/01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego		
			pomiar	1
2	KNNR 5 1303/02	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego - każdy następny pomiar		
			pomiar	3
3	KNR-W 5-08 0902/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej		
			pomiar	1
4	KNR-W 5-08 0902/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następny pomiar impedancji pętli zwarciowej		
			pomiar	5
5	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego		
			próbę	1
6	Kalkulacja indywidualna	Naprawa uszkodzonych elementów instalacji lub wykonanie kosztorysu w oparciu o katalogi		
			kpl	1

Lokale mieszkalne w budynkach będących w zarządzie ZGM Bielsko-Biała

Załącznik nr 26

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 5 1304/01	<i>INSTALACJE ODBROITOWE</i> Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub robocznego - pierwszy pomiar	szt	1
2	KNNR 5 1304/04	Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny pomiar	szt	3
3	KNP 18-46 4602.9/01	Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów mieszkalnych - badanie ciągłości obwodów ochrony odgromowej - pomiar pierwszy	pomiar	1
4	KNP 18-46 4602.9/02	Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów mieszkalnych - badanie ciągłości obwodów ochrony odgromowej - każdy następny pomiar	pomiar	3
5	Kalkulacja indywidualna	Naprawa uszkodzonych elementów instalacji lub wykonanie kosztorysu w oparciu o katalogi	kpl	1