

Przedmiar

Załącznik 2

Modernizacja chodników przy ul. Ikara 2 i ul. Ikara 6

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----------------------------------|------------------------------------|--|-----|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Plac przed przychodnią | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0121/02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha | 0,012 |
| 2 | kalk. ind | Przygotowanie terenu pod ułożenie kostki brukowej | m2 | 120 |
| 3 | KNR 2-31 0114/07 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 120 |
| 4 | KNR 2-31 0402/03 | Ława betonowa zwykła pod krawężniki | m3 | 0,688 |
| 5 | KNR 2-31 0407/04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 11 |
| 6 | KNR 2-31 0511/03.3 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 120 |
| 7 | kalk. ind | Uporządkowanie terenu (wywóz zalegających odpadów gruzu itp) | kpl | 1 |
| 2. Chodnik za przychodnią | | | | |
| 8 | KNR 2-01 0121/02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha | 0,002 |
| 9 | kalk. ind | Przygotowanie terenu pod ułożenie kostki brukowej | m2 | 29 |
| 10 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 29 |
| 11 | KNR 2-31 0114/06 dopłata 15x | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm | m2 | 29 |
| 12 | KNR 2-31 0114/07 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 29 |
| 13 | KNR 2-31 0402/03 | Ława betonowa zwykła pod krawężniki | m3 | 1,813 |
| | | 29*0,25*0,25 | m3 | 1,813 |
| 14 | KNR 2-31 0407/01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 29 |
| 15 | kalk. ind | Podniesienie studzienki | kpl | 1 |
| 16 | KNR 2-31 0511/02.1 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 29 |
| 17 | kalk. ind | Wykonanie podmurówki i wymiana krat okiennych | kpl | 2 |
| 18 | kalk. ind | Uporządkowanie terenu (wywóz zalegających odpadów gruzu itp) | kpl | 1 |
| 3. Placyk | | | | |
| 19 | KNR 2-01 0121/02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha | 0,003 |
| 20 | kalk. ind | Przygotowanie terenu pod ułożenie kostki brukowej | m2 | 30 |
| 21 | KNR 2-31 0114/07 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 30 |
| 22 | KNR 2-31 0402/03 | Ława betonowa zwykła pod krawężniki | m3 | 0,688 |
| 23 | KNR 2-31 0407/04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 11 |
| 24 | KNR 2-31 0511/03.3 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 30 |
| 25 | kalk. ind | Uporządkowanie terenu (wywóz zalegających odpadów gruzu itp) | kpl | 1 |
| 4. Rada Osiedla | | | | |
| 26 | KNR 2-01 0121/02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha | 0,014 |
| 27 | kalk. ind | Przygotowanie terenu pod ułożenie kostki brukowej | m2 | 143,75 |
| 28 | KNR 2-31 0114/07 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 143,75 |
| 29 | KNR 2-31 0402/03 | Ława betonowa zwykła pod krawężniki | m3 | 3,219 |
| 30 | KNR 2-31 0407/01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 51,5 |
| 31 | KNR 2-31 0511/02.1 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 143,75 |

Przedmiar

Modernizacja chodników przy ul. Ikara 2 i ul. Ikara 6

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------------------|--|-----|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | KNKRB 2 0201/03 | Ławy fundamentowe betonowe o szerokości do 1,3m | m3 | 0,45 |
| 33 | KNR 19-01 0108/21 | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5m głębokości do 7,0m wykonywane na zewnątrz budynku, w gruntach suchych kategorii IV | m3 | 0,45 |
| | | 1*1*0,45 | m3 | 0,45 |
| 34 | kalk. ind | Wykonanie i montaż barierki dł.1m | kpl | 1 |
| 35 | KNNR-W 3 0609/01 | Uzupełnienie zwykłych tynków zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5m2 | m2 | 1 |
| 36 | KNR K-33 0101/06 analogia | Dwukrotne gruntowanie podłoża | m2 | 10 |
| 37 | KNNR 3 0607/03 | Malowanie dwukrotne z przetrarciem i przygotowaniem powierzchni tynków zewnętrznych farbą emulsyjną | m2 | 10 |
| 38 | kalk. ind | Uporządkowanie terenu (wywóz zalegających odpadów gruzu itp) | kpl | 1 |