

Przedmiar

ul. Stefana Batorego 19 i 21

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ul. Stefana Batorego 21				
1	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm 7,0*0,8*0,2	m3	1,120
		razem	m3	1,120
2	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 5,5	m2	5,500
		razem	m2	5,500
3	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	1,120
4	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	5,500
5	KNR 4-01 0601/03	Wykonanie izolacji dwoma warstwami papy asfaltowej z wykonaniem warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej o grubości 2cm i dodaniem środka wodoszczelnego	m2	5,500
6	KNR 2-02u1 B-0202-001900/02	Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 20x20cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	5,500
7	KNR 4-01 0344/12	Przebiecie otworów w ścianach o grubości ponad 85cm z kamienia twardego	otwór	2,000
8	KNR 4-01 0328/06	Zamurowanie przebić w ścianach z kamieni o grubości ponad 85cm	szt	2,000
9	KNR 4-01 0333/15	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej	szt	1,000
10	KNR 4-01 0323/02	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	1,000
11	KNR 4-01 0706/02	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	6,000
12	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,300
13	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,300
14	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - stopnie schodowe 2,5*0,3*0,2*3	m3	0,450
		razem	m3	0,450
15	Kalkulacja indywidualna	Montaż stopni schodowych kamiennych - stopnie z demontażu	kpl	3,00
16	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m 7,0*2,8*0,8	m3	15,680
		razem	m3	15,680
17	KNR 4-01 0107/01	Odeskowanie wykopów wąsko przestrzennych o szerokości do 1,5m na głębokość do 3m 7,0*2,8*2	m2	39,200
		razem	m2	39,200
18	KNR 2-18 0501/02	Podłoża z materiałów sypkich o gr. 15 cm 5,5	m2	5,500
		razem	m2	5,500
19	KNR 2-18 0501/02	Nadsypka o gr. 15 cm 5,5	m2	5,500
		razem	m2	5,500
20	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	15,680
21	KNR 4-01 0106/04 analogia	Wniesienie do budynku i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	14,000
22	KNR 4-01 0106/03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie wykopów ziemią z ukopów	m3	14,000
23	KNR 2-31 0806/01	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej	m2	3,000
24	KNR 2-31 0511/01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce piaskowej - kostka z demontażu	m2	3,000
25	KNR 4-02 0230/02	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 150mm w wykopie	m	9,000
26	KNR 2-15u1 001000/05	Rurociągi z PCW o średnicy 160mm w wykopie wewnątrz budynków (łączone metodą wciskową)	m	9,000
2. ul. Stefana Batorego 19				
1	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm 7,0*0,8*0,2	m3	1,120
		razem	m3	1,120
2	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 5,5	m2	5,500
		razem	m2	5,500
3	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	1,120
4	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	5,500
5	KNR 4-01 0601/03	Wykonanie izolacji dwoma warstwami papy asfaltowej z wykonaniem warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej o grubości 2cm i dodaniem środka wodoszczelnego	m2	5,500
6	KNR 2-02u1 B-0202-001900/02	Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 20x20cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	5,500
7	KNR 4-01 0344/12	Przebiecie otworów w ścianach o grubości ponad 85cm z kamienia twardego	otwór	2,000
8	KNR 4-01 0328/06	Zamurowanie przebić w ścianach z kamieni o grubości ponad 85cm	szt	2,000

Przedmiar

ul. Stefana Batorego 19 i 21

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9	KNR 4-01 0333/15	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej	szt	1,000
10	KNR 4-01 0323/02	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	1,000
11	KNR 4-01 0706/02	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m ² na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	6,000
12	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³	1,300
13	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³	1,300
14	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - stopnie schodowe 2,5*0,3*0,2*3	m ³	0,450
		razem	m ³	0,450
15	Kalkulacja indywidualna	Montaż stopni schodowych kamiennych - stopnie z demontażu	kpl	3,00
16	KNR 4-01 0106/01	Wykopy niemocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m 7,0*2,8*0,8	m ³	15,680
		razem	m ³	15,680
17	KNR 4-01 0107/01	Odeskowanie wykopów wąsko przestrzennych o szerokości do 1,5m na głębokość do 3m 7,0*2,8*2	m ²	39,200
		razem	m ²	39,200
18	KNR 2-18 0501/02	Podłoża z materiałów sypkich o gr. 15 cm 5,5	m ²	5,500
		razem	m ²	5,500
19	KNR 2-18 0501/02	Nadsypka o gr. 15 cm 5,5	m ²	5,500
		razem	m ²	5,500
20	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m ³	15,680
21	KNR 4-01 0106/04 analogia	Wniesienie do budynku i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m ³	14,000
22	KNR 4-01 0106/03	Wykopy niemocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie wykopów ziemią z ukopów	m ³	14,000
23	KNR 2-31 0806/01	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej	m ²	3,000
24	KNR 2-31 0511/01	Nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce piaskowej - kostka z demontażu	m ²	3,000
25	KNR 4-02 0230/02	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 150mm w wykopie	m	9,000
26	KNR 2-15u1 001000/05	Rurociągi z PCW o średnicy 160mm w wykopie wewnątrz budynków (łączone metodą wciskową)	m	9,000
27	KNR-W 2-18 0517/02	Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o średnicy 315-425mm z zamknięciem rurą teleskopową	szt	1,000