

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (4,00*4,50)+(4*4,5)+(11*1,5)	m ² m ²	 52.500	
				RAZEM	52.500
2	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa (4*4,5)+(4*4,5)+(11*1,5)	m ² m ²	 52.500	
				RAZEM	52.500
3	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 8*6	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
4	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 52,5	m ² m ²	 52.500	
				RAZEM	52.500
5	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 21+5	m m	 26.000	
				RAZEM	26.000
7	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 2*3	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie okapów z blachy nie nadającej się do użytku 26*0,25	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500
9	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 21*0,25	m ² m ²	 5.250	
				RAZEM	5.250
10	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 21+5	m m	 26.000	
				RAZEM	26.000
11	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 2-02 0522-05	denko z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-02 0522-05	lej spustowy z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 2-02 0522-05	kołano z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów	szt.		
	2+2		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe / papą podkładowa/	m ²		
	52,50		m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
16	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
	26*8+14*7		m ²	306.000	
				RAZEM	306.000
17	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
	2,6		m ³	2.600	
				RAZEM	2.600
18	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
	2,6		m ³	2.600	
				RAZEM	2.600
19	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację papy	m ³		
	2,6		m ³	2.600	
				RAZEM	2.600