

## Budynek użytkowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 0518/04	Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach drewnianych	m2	307,61
2	KNR-W 4-01 0518/05	Rozbiórki pokrycia następnej warstwy papy na dachach drewnianych	m2	307,61
3	KNR-W 4-01 0418/02	Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 25mm	m2	174,12
4	KNR 2-17 0101/04	Demontaż przewodu kominowego z blachy stalowej	m2	4,64
5	KNR-W 4-01 0416/06	Wymiana słupów w konstrukcji dachu	m	2,53
6	KNR-W 4-01 0416/05	Wymiana płatwi w konstrukcji dachu	m	13
7	KNR-W 4-01 0416/04	Wymiana murlat w konstrukcji dachu	m	2,2
8	KNR-W 4-01 0416/02	Wymiana krokwi w konstrukcji dachu	m	33
9	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	307,61
10	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	6,152
11	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	6,152