

Załącznik nr 2

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Komorowicka 23 montaż drzwi i ścianki
ADRES INWESTYCJI: Komorowicka 23 NZOZ
NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Komorowicka 23 montaż drzwi i ścianki

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Komorowicka 23 montaż drzwi i ścianki					
1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
2	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m2		
		5,5	m2	5,500	
				RAZEM	5,500
3	KNR 0-29 0639-02	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 400	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNR 0-29 0638-02	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 400	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR 19-01 0621-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej	m2		
		5,5	m2	5,500	
				RAZEM	5,500
6	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne przeszklone szer 1m - do zastosowania w obiekcie użytku publicznego z przygotowaniem pod samozamykacz i elektrozamek	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-01 0206-03	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości do 10 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	kalk. własna	Przygotowanie instalacji elektrycznej pod elektrozamek i domofon	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
11	KNKRB 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
12	KNR 7-28 0101-05 analogia	Skucie warstwy fundamentów betonowych- usunięcie lepiku z posadzki	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
14	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		2,5	m2	2,500	

Komarowicka 23 montaż drzwi i ścianki

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,500
15	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
16	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500