

ul. Wyzwolenia 6a

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0102/01		Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu - mur graniczny		
2	KNR 4-04 0203/04		Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 30 do 40cm na zaprawie wapiennej	m3	3,500
3	KNR 4-04 1105/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu wraz z utylizacją	m3	0,840
4	KNR 4-04 1105/02 (dopłata 9x)		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	5,340
5	TZKNBK I 7-26/01		Przewiezenie taczkami w poziomie gruzu budowlanego na odległość do 30m	m3	5,340
6	KNR 2-01 0307/03		Odszpanie i przewóz taczkami gruntu kategorii IV na odległość do 10m	m3	5,340
7	KNR 2-02 0201/01		Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu	m3	1,050
8	KNR 2-02 0604/02		Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych	m3	1,050
9	KNR 2-02 0103/01		Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 cegły z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	1,050
10	KNR 2-02 0902/01		Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	m2	10,500
11	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie konstrukcji zadaszenia tarasu z tarcicy oraz pokrycie blachą	m2	21,000
				m2	14,900

Inspektor nadzoru inwestorskiego
Zyko
 mgr inż. Piotr Zyko
 upr. bud. 139/90/BB