

ul. Wyzwolenia 6a - rozbiórka szopek

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk 5,40*5,10	m2	27,540
2	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	razem m2	27,540
3	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	szt	14,000
4	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	11,500
5	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 5,40*2,0	m	5,000
6	KNR 4-04 0403/08	Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych	razem m2	10,800
7	KNR 4-04 0509/02 (dopłata 2x)	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 5,40*3,10	m	5,100
8	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolno stojących 0,48*0,48*6,20	razem m2	16,740
9	KNR 4-04 0305/02	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 15cm 9,50*6,0*0,13	m3	1,428
10	KNR 4-04 0104/01	Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej (5,15*2+4,80*2)*0,25*3,90 (0,95+5,50*4+2,07*2+5,30*2)*0,25*2,50	razem m3	7,410
11	KNR 4-04 0102/01	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej powyżej poziomu terenu (2,07*2+5,30*2+5,50)*0,12*2,50	m3	19,403
12	KNR 4-04 0603/06	Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych podłogi o grubości ponad 5 do 10cm (4,35*4,65+0,95*4,65+1,57*5+1,0*5,0+4,90*5,0)*0,10	razem m3	23,556
13	KNR 4-04 0603/04	Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych ścian, ław i filarów o grubości ponad 40cm (5,15*2+4,8*2)*0,25*0,40 (0,95+5,50*4+2,07*2+5,30*2)*0,25*0,40	m3	6,072
14	KNR 4-01 0323/04	Zamurowanie przebieg w ścianach grubości ponad 1 cegły	razem m3	6,072
15	TZKNBK I 7-26/01	Przewiezienie taczami w poziomie gruzu budowlanego na odległość do 30m 1,43+7,41+42,96+6,07+6,20+5,76	szt	6,200
			m3	1,990
			m3	3,769
			razem m3	5,759
			szt	5,000
			m3	69,830
			razem m3	69,830

Przedmiar

ul. Wyzwolenia 6a - rozbiórka szopek

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku		
		1,43+7,41+42,96+6,07+6,20+5,76	m3	69,830
		4	m3	4,000
		razem	m3	73,830
17	KNR 4-04 1105/02 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km		
		1,43+7,41+42,96+6,07+6,20+5,76	m3	69,830
		4	m3	4,000
		razem	m3	73,830
18	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km wraz z utylizacją		
		16,74*0,03	m3	0,502
		razem	m3	0,502
19	KNR 4-01 0101/10	Roboty wstępne i przygotowawcze - plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10cm, w gruncie kategorii IV wraz z zakupem ziemi		
			m2	69,000

Inspektor nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Piotr Łyko
upr. bud. 154 90/BB