

Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu opaskowego w budynku przy ul. NMP Królowej Polski 7 w Bielsku-Białej.

| Nr | Podstawa                            | Opis robót   | Jm   | Ilość  |
|----|-------------------------------------|--|------|--------|
| 1  | KNR 4-01<br>0102/05                 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 3,0m w gruncie kategorii III   | m3   | 212,50 |
| 2  | KNNR 1<br>0312/01                   | Pełne umocnienie ścian wykopów o szerokości 1m i głębokości do 3m balami drewnianymi wraz z ich rozbiórką deskowania w gruntach suchych kategorii I-IV                                 | m2   | 212,50 |
| 3  | KNR 4-01<br>0211/01                 | Skucie nierówności przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach - 30% powierzchni   | m2   | 52,80  |
| 4  | KNR 4-01<br>0728/03                 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów - 50% powierzchni | m2   | 88,00  |
| 5  | KNR 0-41<br>0111/02                 | Uszczelnienie wysokoelastyczną masą SUPERFLEX-100 powierzchni pionowych poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu   | m2   | 187,00 |
| 6  | KNNR-W<br>3 0207/01                 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubekowej  | m2   | 187,00 |
| 7  | KNNR 1<br>0609/03                   | Drenaż rurowy jednorzędowy z rury elastycznej PVC-U o średnicach nominalnych 100mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce   | m    | 100,00 |
| 8  | KNR 2-18<br>0501/04                 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 25cm  | m2   | 85,00  |
| 9  | KNR 2-01<br>0320/02                 | Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m   | m3   | 148,75 |
| 10 | KNR 2-01<br>0610/07                 | Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze żwiru   | m3   | 63,75  |
| 11 | KNR 2-31<br>0402/03                 | Ława betonowa zwykła pod obrzeże   | m3   | 7,65   |
| 12 | KNR 2-31<br>0407/03                 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem   | m    | 90,00  |
| 13 | KNR-W<br>2-18<br>0517/02            | Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o średnicy 315-425mm z zamknięciem rurą teleskopową   | szt  | 3,00   |
| 14 |                                     | Podłączenie drenażu oraz odpływu z rynien do istniejącej instalacji  | kpl. | 1,00   |
| 15 | KNR 4-01<br>0108/06                 | Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III  | m3   | 50,00  |
| 16 | KNR 4-01<br>0108/08<br>(dopłata 5x) | Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km   | m3   | 50,00  |
| 17 |                                     | Utylizacja ziemi z wywozu  | m3   | 50,00  |