

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
<b>Przyłącze kanalizacji sanitarnej</b>					
1	KNR 2-01 0205/02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	6,40	
2	KNR-W 2-01 0210/02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV (dopłata 10x)	m3	6,40	
3	KNR-W 2-18 0511/03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm podsypka	m3	0,94	
4	KNR-W 2-18 0408/02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	5,90	
5	KNR-W 2-18 0421/02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt	3,00	
6	KNR-W 2-18 0511/03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm zasypka	m3	0,94	
7	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3	3,80	
8	KNR 4-01 0208/02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.	1,00	
9	KNR 4-01 0206/01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm	szt.	1,00	
10	KNR 2-28 0408/01	Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta przepływowa typ 1	szt.	1,00	
11		Oплата za usługi geodezyjne	kpl.	1,00	
12	KNR-W 4-01 0109/06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)  6,4+3,8	m3	2,60	
			razem	m3	2,60
13	KNR-W 4-01 0109/08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km (dopłata 5x)	m3	2,60	
14		Koszt utylizacji urobku	m3	2,60	
<b>Chodnik i Balustrada</b>					
15	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2	18,00	
16	KNR 2-31 0114/01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m2	18,00	
17	KNR 2-31 0401/02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	9,00	
18	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	9,00	
19	KNR 2-31 0502/02	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.	m2	9,00	
20	KNR-W 2-02 1209/01	Balustrady ze stali nierdzewnej H - 1100 mm montowane do ściany pionowej	m	8,00	
21	KNR-W 4-01 0109/06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)	m3	3,90	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR-W 4-01 0109/08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km  (dopłata 5x)	m3	3,90
23		Koszt utylizacji urobku	m3	3,90
<b>Instalacja wodociągowa</b>				
24		Wymiana odcinka wodociągu fi 50 (między budynkiem 12 i 12a) wraz z robotami towarzyszącymi	m	11,00