

ul. Stefana Batorego 19 w Bielsku- Białej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	4,00
2	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,00
3	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	61,35
4	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m	34,50
5	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych	m	34,50
6	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	7,50
7	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 9x)	m3	7,50
8		Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	7,50
Prace montażowe				
9	KNR-W 2-02 1018/01	Okna o powierzchni do 0,6m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW, o wsp. przenikania ciepła min. 0,9 W/(m2.K)	m2	0,90
10	KNR-W 2-02 1018/03	Okna o powierzchni do 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW, o wsp. przenikania ciepła min. 0,9 W/(m2.K)	m2	1,50
11	KNR-W 2-02 1018/04	Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW, o wsp. przenikania ciepła min. 0,9 W/(m2.K)	m2	68,35
12	KNNR 2 0302/07 analogia	Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - wewnętrznych z drewna twardego	m	34,50
13	KNNR 2 0302/07 analogia	Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych- zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej	m	34,50
14	KNR 4-01 0708/02.3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	118,50
15	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	29,70

ul. Stefana Batorego 21 w Bielsku- Białej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	4,00
2	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,00
3	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	61,35
4	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m	34,50
5	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych	m	34,50
6	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	7,50
7	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 9x)	m3	7,50
8		Utrylizacja materiałów z rozbiórki	m3	7,50
Prace montażowe				
9	KNR-W 2-02 1018/01	Okna o powierzchni do 0,6m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW, o wsp. przenikania ciepła min. 0,9 W/(m2.K)	m2	0,90
10	KNR-W 2-02 1018/03	Okna o powierzchni do 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW, o wsp. przenikania ciepła min. 0,9 W/(m2.K)	m2	1,50
11	KNR-W 2-02 1018/04	Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW, o wsp. przenikania ciepła min. 0,9 W/(m2.K)	m2	68,35
12	KNNR 2 0302/07 analogia	Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - wewnętrznych z drewna twardego	m	34,50
13	KNNR 2 0302/07 analogia	Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych- zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej	m	34,50
14	KNR 4-01 0708/02.3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	118,50
15	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	29,70