

Przedmiar - roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne gazowe

ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 10/7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Wymiana instalacji gazowej		
1	KNR-W 4-02 0311/02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm	m	4
2	KNR 4-02 0310/04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach	szt.	1
3	KNR 4-01 0333/10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1
4	KNR-W 2-19 0216/05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane grubości 2 cegły dla przyłączy o śr. nominalnej 50 mm w tulejach o śr. 80 mm	przej.	1
5	KNR-W 2-15 0305/04	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o śr.zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	4
6	KNR-W 2-15 0305/05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	5
7	kalkulacja indywidualna	Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu	m3	0,01
8	kalkulacja indywidualna	Podłączenie do istniejącego pionu gazowego	kpl.	1
9	KNR-W 2-15 0312/01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1
10	KNR-W 2-15 0312/02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	2
11	KNR-W 2-15 0312/03	Filtry do gazu o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1
12	KNR-W 2-15 0308/02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.	1
13	KNR-W 2-15 0307/01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.	1
14	KNR-W 2-15 0307/02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm	100 m	0,09
		Roboty budowlane		
15	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.	1
16	KNR-W 4-02 0152/04	Demontaż pieca na paliwo stałe	szt.	1
17	KNR-W 4-02 40201/01	Demontaż przewodów o przekroju prostokątnym lub okrągłym	m	1,5
18	KNR 2-17 0138/01	Kratki wentylacyjne - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.	1
19	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1
20	KNR 4-01 0336/06	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1,2
21	kalkulacja indywidualna	Rozebranie drabinki prowadzącej na antresole	szt	1
22	KNR 4-01 0330/06	Wykucie wnęk o głębok.do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,05
23	KNR 2-02 0126/05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. L19	m	1,2

Przedmiar - roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne gazowe

ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 10/7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
24	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2	0,41
25	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne zwykłe	m2	1,6
26	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone. Drzwi w toalecie wyposażone w kratkę nawiewną o łącznej powierzchni przepływu powietrza min 0,022 m2	m2	1,6
27	KNR 4-01 0323/02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.	3
28	KNR 9-24 0102/02	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości 1,5-2,5 cm	szt.	6
29	KNR-W 4-02 0234/08	Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1
30	KNR-W 4-01 0438/05	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie otynkowanych	m2	6,69
31	KNNR 3 0701/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych o współczynniku przenikania 1,1 z zachowaniem kształtu i podziału istniejącej stolarki wraz z fabrycznie wbudowanymi nawiewnikami okiennymi	m2	2,714
		1,18*2,30	m2	2,714
32	KNR-W 4-01 0323/01	Obsadzenie podokienników drewnianych (parapet drewniany odł. 1,20 i szer 50 cm doliczyć do M)	szt	1
33	KNR-W 4-01 0537/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej	m2	0,36
		1,20*0,3	m2	0,36
34	KNR-W 4-01 0708/01.1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej	m	11,6
35	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu	m3	1,1
36	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	1,1
37	kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie gruzu	m3	1,1