

ul. Olszówka 29

Lec 1 nr 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0102/03	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV	m3	22,400
2	KNR 2-18 0501/02	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm	m2	28,000
3	KNR 2-18 0501/02	Nadsypka z materiałów sypkich o grubości 15cm	m2	28,000
4	KNR 4-01 0105/03	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV	m3	14,000
5	KNR 4-01 0108/03	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV	m3	14,000
6	KNR 4-01 0108/04 (dopłata 5x)	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	14,000
7	KNR 4-01 0344/10	Przebicie otworów w ścianach o grubości 70cm z kamienia twardego	otwór	3,000
8	KNR 4-01 0206/04	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	3,000
9	KNR 4-01 0706/06	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,25m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	6,000
10	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z utylizacją	m3	0,210
11	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,210
12	KNR 4-02 0231/02	Demontaż rurociągu z rur kamionkowych kielichowych średnicy 150mm w wykopie	m	15,000
13	KNR 4-02 0233/04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 150mm	szt	3,000
14	KNR 4-02 0233/04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 100mm	szt	3,000
15	KNR 2-15u1 001000/05	Rurociągi z PCW o średnicy 160mm w wykopie wewnątrz budynków (łączone metodą wciskową)	m	35,000
16	KNR 2-15 0208/05	Dotatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	3,000
17	KNR 2-15 0208/05	Dotatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 160mm łączone metodą wciskową	podejście	5,000
18	KNR 0-34 0101/13	Izolacja jednowarstwowa otulinamo d=160 mm	m	35,000
19	KNR-W 2-18 0517/02	Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową	szt	3,000
20	KNR 2-31 0810/01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin	m2	4,000
21	KNR 2-31 0814/03	Rozebranie krawężników wtopionych o wymiarach 12x25cm, na podsypce piaskowej	m	8,000
22	KNR 2-31 0511/04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce piaskowej - kostka z rozbiórki	m2	4,000
23	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża z rozbiórki	m	8,000
24	KNR 2-31 0204/04	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego z warstwą dolną z tłuczni - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm po zagęszczeniu	m2	60,000
25	KNR 4-02 0223/02	Wymiana ustępu z miską fajansową i płuczką z PCW (demontaż i ponowny montaż)	kpl	3,000
26	KNR 4-02 0233/08	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt	3,000
27	KNR 2-15 0208/05	Dotatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	3,000
28	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	3,000