

11 Listopada 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>		
		<b>Roboty konstrukcyjne</b>		
		<b>Nadproża</b>		
		<b>Nadproże z belek IPE 240</b>		
1	KNR 4-01 0422/01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m	12,00
2	KNR 4-06 0101/01	Wiercenie otworów w belkach stalowych	szt.	16,00
3	KNR 7-12 0103/03	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	5,83
4	KNR 4-01 1212/03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	5,83
5	KNR 4-01 0313/04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie kształowników stalowych	m	4,70
6	KNR 4-06 0112/01	Skręcanie połączeń śrubami spinającymi	szt.	16,00
7	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na kształownikach	m	4,70
8	KNR-W 4-01 0207/12	Zabetonowanie gruzobetonem z deskowaniem i stemplowaniem bruzd o przekroju do 0.045 m2	m	4,70
9	KNR 4-01 0422/06	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m	12,00
		<b>"Wymiany" w konstrukcji drewnianej</b>		
10	KNR 2-02 0409/05	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3	0,12
		<b>Dach</b>		
		<b>Izolacja z wełny mineralnej</b>		
		<b>Ocieplenie poddasza nieużytkowego</b>		
11	KNR 4-01 0820/03	Ułożenie płyt OSB gr. 22 mm jako pomosty komunikacyjne	m2	18,00
12	KNR AT-09 0103/01	Folia paroprzepuszczalna	m2	332,62
13	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - gr. 20 cm	m2	332,62
14	KNR-W 2-02 0606/01	Paroizolacja z folii polietylenowej.	m2	332,62
		<b>Remont kominów istniejących i nowy komin</b>		
15	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	11,06
16	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolnostojących	m3	8,62
17	KNR 4-01 0310/05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m	866,80
18	KNR 4-01 0310/06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m	866,80
19	KNP111 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST - 01.00	m3	9,17

11 Listopada 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki samochodami samowładowymi na odległość 25 km Nr ST: B01.00	m3	9,17
21		Utylizacja innych materiałów pochodzących z rozbiórki. Nr ST: B01.00	m3	9,17
22	KNR 2-02 0122/01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.	m3	8,62
23	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy atyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2	11,06
24	KNR-W 2-02 2601/01	Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi określonymi w Projekcie ścian pełnych z otworami z przyklejeniem wełny i 1 warstwy siatki - gr. wełny 5 cm	m2	48,01
25	KNR-W 2-02 1519/02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - malowanie tynków kominów w kolorystyce zgodnej z Projektem Nr ST: SST-08	m2	48,01
26	KNR 2-02 0506/02	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej	m2	27,06
27	KNR K-03 0501/11	Elementy wyposażenia kanałów wentylacyjnych - kratka wentylacyjna Nr ST: ST1-BUD	szt	88,00
28	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - posadzka /ROZBIÓRKA RĘCZNA/	m3	0,04
29	KNR 4-01 0106/05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3	0,04
30	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym.	m3	0,03
31	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m3	0,05
32	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych - pręty żebrowane	t	0,02
33	KNR 7-28 0207/13	Przebiecie otworów w stropach o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych Nr ST: SST2-02	otw.	5,00
34	KNP111 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST - 01.00	m3	0,32
35	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki samochodami samowładowymi na odległość 25 km Nr ST: B01.00	m3	0,32
36		Utylizacja innych materiałów pochodzących z rozbiórki. Nr ST: B01.00	m3	0,32
37	NNRNKB 202 0159/07	(z.II) kanały z pustaków betonowe wentylacyjne	m	23,60
38	KNR 2-02 0123/02	Okładanie ceglami grubości 1/2 cegły - obmurowanie przewodów wentylacyjnych	m2	19,96
39	KNR 2-02 0803/03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach komina	m2	19,96
40	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynków gładkich bez gruntowania	m2	19,96
41	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy atyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm		

11 Listopada 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	0,30
42	KNR-W 2-02 2601/01	Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi określonymi w Projekcie ścian pełnych z otworami z przyklejeniem wełny i 1 warstwy siatki - gr. wełny 5 cm	m2	7,36
43	KNR-W 2-02 1519/02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - malowanie tynków kominów w kolorystyce zgodnej z Projektem Nr ST: SST-08	m2	7,36
44	KNR 2-02 0506/02	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej	m2	1,50
45	KNR K-03 0501/11	Elementy wyposażenia kanałów wentylacyjnych - kratka wentylacyjna Nr ST: ST1-BUD	szt	2,00
		<b>Remont pomieszczeń - II p.</b>		
		<b>Rozbiórki</b>		
46		Rozbiórka pieca	szt	2,00
47		Odlączenie pieca od przewodu kominowego	szt	2,00
48	KNR 4-01 0323/02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.	2,00
49	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	1,00
50	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: ST-BUD 451-1	m2	28,29
51	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek Nr ST: ST-BUD 451-1	m2	113,10
52	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Nr ST: ST-BUD 451-1	m2	86,06
53	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony Nr ST: ST-BUD 451-1	m2	133,65
54	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej - przyjęto 25% Nr ST: ST-BUD 451-1	m2	54,93
55	KNP111 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST - 01.00	m3	17,08
56	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km Nr ST: B01.00	m3	17,08
57		Utylizacja innych materiałów pochodzących z rozbiórki. Nr ST: B01.00	m3	17,08
		<b>Zamurowania</b>		
58	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	1,84
		<b>Ścianki działowe</b>		
59	KNR 2-02 0120/02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m2	31,31
		<b>Tynki</b>		
60	KNR AT-26 0101/01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 20%	m2	196,86
61	KNR 4-01 0619/03	Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2	196,86

11 Listopada 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
62	KNR 19-01 0643/05	Odrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2		
			m2	196,86
63	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)		
			m2	259,48
64	KNR 4-01 0713/01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach Nr ST: SST 2.1.7		
			m2	984,30
<b>Obudowa pionów wodno-kanalizacyjnych</b>				
65	KNR 9-09 0405/01	Okładziny ściennie i obudowy na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne		
			m2	13,97
<b>Roboty malarskie</b>				
66	NNRNKB 202 1134/02	Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych Nr ST: ST-BUD 453-5		
			m2	1 130,68
67	KNR K-04 0201/05	Dwukrotne malowanie powierzchni ścian lub sufitów farbami określonymi w Projekcie Nr ST: ST-BUD 453-5		
			m2	1 130,68
<b>Okładziny ścian</b>				
68	KNR AT-22 0101/01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża Nr ST: ST-BUD 453-2		
			m2	113,10
69	KNR AT-22 0101/02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe Nr ST: ST-BUD 453-2		
			m2	113,10
70	KNR AT-22 0204/07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - płytki wg Projektu Nr ST: ST-BUD 453-2		
			m2	113,10
<b>Okładziny podłóg</b>				
71	KNNR 2 0604/01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa		
			m2	23,37
72	KNR 4-01 0803/01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - przyjęto 25 % powierzchni podłogi Nr ST: SST - 05.00		
			m2	54,93
73	KNR AT-23 0101/01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża Nr ST: ST-BUD 453-3		
			m2	219,71
74	KNR AT-23 0101/02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe Nr ST: ST-BUD 453-3		
			m2	86,06
75	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Nr ST: ST-BUD 453-3		
			m2	86,06
76	KNR AT-23 0206/03	Okładziny podłogowe - płytki wg Projektu Nr ST: ST-BUD 453-3		
			m2	86,06
77	KNR 2-02 1120/03	Cokoliki z płytek w kolorystyce i parametrach określonych w projekcie Nr ST: B07.00		
			m	99,83
78	NNRNKB 202 1136/01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych		
			m2	133,65
<b>Wentylacja</b>				
79	KNR 7-28 0203/11	Przebiecie otworów dla przewodów o średnicy do 300 mm w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg. - kratka wentylacyjna Nr ST: SST2-02		
			otw.	10,00
80	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł Nr ST: B02.00		
			szt.	10,00

11 Listopada 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Remont pomieszczeń - I p.</b>		
		<b>Rozbiórki</b>		
81		Rozbiórka pieca	szt	2,00
82		Odlączenie pieca od przewodu kominowego	szt	5,00
83	KNR 4-01 0323/02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.	5,00
84	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	2,50
85	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: ST-BUD 451-1	m2	28,29
86	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek Nr ST: ST-BUD 451-1	m2	152,48
87	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Nr ST: ST-BUD 451-1	m2	91,86
88	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony Nr ST: ST-BUD 451-1	m2	85,98
89	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej - przyjęto 25% Nr ST: ST-BUD 451-1	m2	44,46
90	KNP111 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST - 01.00	m3	16,13
91	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km Nr ST: B01.00	m3	16,13
92		Utylizacja innych materiałów pochodzących z rozbiórki. Nr ST: B01.00	m3	16,13
		<b>Zamurowania</b>		
93	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	0,45
		<b>Ścianki działowe</b>		
94	KNR 2-02 0120/02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m2	41,36
		<b>Tynki</b>		
95	KNR AT-26 0101/01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 20%	m2	159,35
96	KNR 4-01 0619/03	Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2	159,35
97	KNR 19-01 0643/05	Odrzymbianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2	m2	159,35
98	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	242,07
99	KNR 4-01 0713/01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitych Nr ST: SST 2.1.7	m2	796,72
		<b>Obudowa pionów wodno-kanalizacyjnych</b>		
100	KNR 9-09 0405/01	Okładziny ściienne i obudowy na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne		

11 Listopada 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	13,97
		<b>Roboty malarskie</b>		
101	NNRNKB 202 1134/02	Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych Nr ST: ST-BUD 453-5		
102	KNR K-04 0201/05	Dwukrotne malowanie powierzchni ścian lub sufitów farbami określonymi w Projekcie Nr ST: ST-BUD 453-5	m2	886,31
		<b>Okładziny ścian</b>	m2	886,31
103	KNR AT-22 0101/01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża Nr ST: ST-BUD 453-2	m2	152,48
104	KNR AT-22 0101/02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe Nr ST: ST-BUD 453-2	m2	152,48
105	KNR AT-22 0204/07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - płytki wg Projektu Nr ST: ST-BUD 453-2	m2	152,48
		<b>Okładziny podłóg</b>		
106	KNNR 2 0604/01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	31,69
107	KNR 4-01 0803/01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - przyjęto 25 % powierzchni podłogi Nr ST: SST - 05.00	m2	44,46
108	KNR AT-23 0101/01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża Nr ST: ST-BUD 453-3	m2	177,84
109	KNR AT-23 0101/02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe Nr ST: ST-BUD 453-3	m2	91,86
110	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Nr ST: ST-BUD 453-3	m2	91,86
111	KNR AT-23 0206/03	Okładziny podłogowe - płytki wg Projektu Nr ST: ST-BUD 453-3	m2	91,86
112	KNR 2-02 1120/03	Cokoliki z płytek w kolorystyce i parametrach określonych w projekcie Nr ST: B07.00	m	106,56
113	NNRNKB 202 1136/01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2	85,98
		<b>Wentylacja</b>		
114	KNR 7-28 0203/11	Przebicie otworów dla przewodów o średnicy do 300 mm w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg. - kratka wentylacyjna Nr ST: SST2-02	otw.	7,00
115	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł Nr ST: B02.00	szt.	7,00
		<b>Remont pomieszczeń - Piwnica</b>		
		<b>Rozbiórki</b>		
116	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej Nr ST: ST-BUD 451-1	m2	10,05
117	KNP111 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST - 01.00	m3	0,60
118	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki samochodami samowładowymi na odległość 25 km Nr ST: B01.00	m3	0,60

11 Listopada 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
119		Utylizacja innych materiałów pochodzących z rozbiórki. Nr ST: B01.00	m3	0,60
		<b>Zamurowania</b>		
120	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	0,76
121	KNR 2-02 1215/01	Osadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2	szt.	4,00
		<b>Tynki</b>		
122	KNR AT-26 0101/01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 20%	m2	44,74
123	KNR 4-01 0619/03	Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2	44,74
124	KNR 19-01 0643/05	Odrzymbianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2	m2	44,74
125	KNR AT-23 0101/02	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie podłoża Nr ST: B07.00	m2	44,74
126	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 20%	m2	44,74
127	KNR 4-01 0713/01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach Nr ST: SST 2.1.7	m2	223,69
		<b>Malowanie</b>		
128	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoża Nr ST: SST - 04.00	m2	197,97
129	KNR K-04 0201/05	Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbami określonymi w Projekcie Nr ST: SST - 04.00	m2	197,97
		<b>Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych</b>		
130	KNR 7-12 0101/01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	18,00
131	KNR 7-12 0105/01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m2	18,00
132	KNR 7-12 0201/01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniwymi konstrukcji pełnościennych (dopłata 2x)	m2	18,00
133	KNR 7-12 0209/01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych	m2	18,00
		<b>Posadzka z płytek</b>		
134	NNRNKB 202 0618/03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m2	10,05
135	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro	m2	10,05
136	KNR-W 2-02 1116/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	10,05
137	KNR AT-23 0101/01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża Nr ST: SST - 06.00	m2	10,05
138	KNR AT-23 0101/02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe Nr ST: SST - 06.00		

11 Listopada 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
139	KNR AT-23 0206/03	Okładziny podłogowe - płytki wg Projektu Nr ST: SST - 06.00	m2	10,05
140	KNR 2-02 1120/03	Cokoliki z płytek w kolorystyce i parametrach określonych w projekcie Nr ST: SST - 06.00	m2	10,05
		<b>Okładziny ścienne</b>	m	11,66
141	KNR AT-22 0101/01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża Nr ST: SST - 06.00	m2	25,72
142	KNR AT-22 0101/02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe Nr ST: SST - 06.00	m2	25,72
143	KNR AT-22 0204/07	Okładziny ściene z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - płytki wg Projektu Nr ST: SST - 06.00	m2	25,72
		<b>Ocieplenie stropu metodą natrysku wełny mineralnej</b>		
144	KNR 2-02 0613/03 analogia	Ocieplenie stropu metodą natrysku wełny mineralnej gr. 12 cm	m2	100,31
		<b>Remont balkonów</b>		
		<b>Rozbiórka</b>		
145		Demontaż konstrukcji drewnianej istniejących balkonów	m2	23,72
146	KNP111 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST - 01.00	m3	2,37
147	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki samochodami samowładowczymi na odległość 25 km Nr ST: B01.00	m3	2,37
148		Utylizacja innych materiałów pochodzących z rozbiórki. Nr ST: B01.00	m3	2,37
		<b>Konstrukcja balkonów</b>		
149		Elementy konstrukcyjne z kształtowników	t	1,22
150	KNNR 7 0901/01	Malowanie elementów konstrukcji stalowej farbami zabezpieczającymi wg projektu	t	1,22
151	KNR DC-03 0101/02	Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych z prętów ocynkowanych gwintowanych do podłoża betonowych; średnica otworu w podłożu 12 mm	szt.	62,00
		<b>Podłoga z desek</b>		
152	KNR 2-02 1110/02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m2	23,72
		<b>Remont balustrad</b>		
153	KNR 0-25 0102/02	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji kratowych przed właściwym czyszczeniem	m2	28,18
154	KNR 0-25 0103/02	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych	m2	28,18
155	KNR 0-25 0104/02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B	m2	28,18
156	KNR 4-01 1212/09	Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2	28,18
157	KNR 4-01 1212/08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2	28,18



11 Listopada 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Stolarka okienna-drzwiowa</b>		
158		Renowacja i odnowienie wraz z ościeżnicą drzwi drewnianych - FRONTOWE	szt	1,00
159		Renowacja i odnowienie wraz z ościeżnicą drzwi drewnianych - TYLNE	szt	1,00
160		Renowacja i odnowienie wraz z ościeżnicą drzwi drewnianych - WEW. Z KORYTARZA 1	szt	6,00
161		Renowacja i odnowienie wraz z ościeżnicą drzwi drewnianych - WEW. Z KORYTARZA 2	szt	1,00
162		Renowacja i odnowienie wraz z ościeżnicą drzwi wewnętrznych drewnianych - NA PODDASZE	szt	1,00
163	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych, stylizowanych, z odwzorowaniem stanu istniejących zdobień wraz z obróbką gładów / tynk, malowanie/ - parametry i wyposażenie wg Projektu	m2	7,92
164	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych, stylizowanych, z odwzorowaniem stanu istniejących zdobień wraz z obróbką gładów / tynk, malowanie/ - parametry i wyposażenie wg Projektu /ZEWNEŹTRZNE/	m2	4,32
165	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych, z obróbką gładów / tynk, malowanie/ - parametry i wyposażenie wg Projektu	m2	29,60
166	KNNR 3 0701/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi aluminiowych o parametrach określonych w Projekcie wraz z obróbką gładów, malowaniem - EI60 drzwi wew.	m2	3,60
167	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.	4,00
168	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	5,00
169	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	78,59
170	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych (dopłata 2x)	m	43,82
171	KNR 2-02 1001/05	Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 0,7-1,0 m2	m2	2,28
172	KNR 2-02 1001/07	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 1,5-2,0 m2	m2	5,26
173	KNR 2-02 1001/08	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 2,0-2,5 m2	m2	78,59
174	KNR-W 2-02 0517/02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej - parapety zewnętrzne z zaślepkami	m2	24,10
175	KNR 13-12 0305/05	Osadzenie podokienników z PVC - wewnętrzne z zaślepkami	m	48,20
176	KNR 2-02 0901/04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie - uzupełnienie i przetarcie - 50%	m2	27,51
177	KNR 2-02 0807/09	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o szerokości do 30 cm - uzupełnienie i przetarcie - 50%	m2	27,51
178	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ościeża	m2	55,03
179	KNP111 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami odpadów niesortowanych i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: B01.00	m3	9,44
180	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie odpadów niesortowanych samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km Nr ST: B01.00		

11 Listopada 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
181		Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu Nr ST: B01.00	m3	9,44
			m3	9,44