

ul. 11 Listopada 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Zagospodarowanie nawierzchni terenu		
		Nawierzchnia dziedzińca		
1	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 51 cm	m2	28,74
2	KNR 4-01 0108/06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III Nr ST: B01.00	m3	12,93
3		Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu Nr ST: B01.00	m3	12,93
4	KNR 2-31 0114/01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm - tłuczeń Nr ST: D.04.04.02	m2	28,74
5	KNR 2-31 0114/03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - miał kamienny	m2	28,74
6	KNR 2-31 0105/05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Nr ST: D.04.04.02	m2	28,74
7	NNRNKB 231 0511/04	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm Nr ST: D.05.03.23	m2	19,03
8	KNR 2-25 0407/03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - parametry wg projektu	m2	9,72
9	KNR 2-31 0114/03	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego - wypełnienie otworów w płytach	m2	2,92
10		Demontaż i utylizacja trzepaka	szt	1,00