

## Przedmiar robót

Lokal użytkowy przy ul. Sixta 15

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Lokal użytkowy - ul. Teodora Sixta 15</b>					
1	KNR 4-01 0354/05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 (okna )  2,06*0,53*3 1,50*1,50 2,94*2,30	m2 m2 m2	3,28 2,25 6,76
				razem	m2 12,29
2	KNR 0-19 1023/11		Montaż okien PCV w kolorze białym o współczynniku U max=0,9 wraz z obróbką osadzenia  okno 2,06*0,53*3 1,50*1,50 2,94*2,30	m2 m2 m2	3,28 2,25 6,76
				razem	m2 12,29
3	KNR 2-02 0129/02 analogia		Montaż podokienników PCV	szt	5,00
4	KNR 4-01 0530/08		Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej  2,06*3*0,3 2,94*0,3 1,5*0,3	m2 m2 m2	1,85 0,88 0,45
				razem	m2 3,18
5	Kalkulacja indywidualna		Wywóz zdemontowanej stolarki wraz z opłata za wysypisko	kpl	1,00