

Przedmiar robót

ul. Lipnicka 72b

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty porządkowe teren wokół budynku		
1	KNR 2-01 0109/03		Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich - strona zachodnia	ha	0,02
2	TZKNBK IV /542		Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. wapiennej - murki przylegające do rozbiieranego budynku	m3	8,75
3	KNR 4-04 0201/08		Rozebranie murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej terenu	m3	9,14
4	KNR 4-04 0203/08		Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m3	4,21
5	KNR 2-25 0307/04		Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie	m2	66,00
6	KNR-W 2-25 0310/02		Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - rozebranie	m2	45,00
7	KNR 7-28 0301/10		Rozebranie podłoża z betonu grub. 10 cm	m2	15,00
8	WKI 2.111.50		Całkowita rozbiórka obiektów kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z drewna - budynek pomocniczy 2	m3 k.b.	25,08
9	WKI 2.111.50		Całkowita rozbiórka obiektów kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z drewna oraz elementów murowanych-budynek pomocniczy 1	m3 k.b.	28,24
			Rozbiórka budynku		
			Demontaż urządzeń		
10	KNR 4-04 0510/02		Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3	1,28
			Rozebranie stolarki budowlanej		
11	KNR 4-01 0354/04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	6,00
			Pozostałości dachu		
12	KNR 13-12 0101/01 (dopłata 0,5x)		Rozbiórka konstrukcji i elementów murowych - kominy ponad dachem	m3	0,26
13	KNR-W 4-01 0545/04		Rozebranie rynny nie nadającej się do użytku	m	5,00
14	KNR-W 4-01 0545/06		Rozebranie rury spustowej nie nadającej się do użytku	m	2,00
15	KNR 4-04 0509/02		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2	106,47
16	KNR 4-04 0403/02		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2	106,47
			Pozostałości stropu drewnianego		
17	KNR 4-04 0406/02		Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m2	46,09
18	KNR 4-04 0406/05		Rozebranie belek stropowych	m	53,60
19	KNR 4-04 0405/01		Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2	46,09
20	KNR 4-04 0405/04		Rozebranie drewnianych legarów	m	133,44
			Rozbiórka ścian oraz fundamentów		
21	KNR 4-04 0102/02		Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	44,89
22	KNR 4-04 0203/08		Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m3	8,68
			Uporządkowanie terenu po rozbiórce		
23	KNR 2-21 0101/01		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3	146,62
24	KNR 4-01 0108/06		Dowóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3	18,29
25	KNR 4-01 0108/08 (dopłata 5x)		Dowóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m3	18,29
26	KNNR 1 0214/01		Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II	m3	37,10
27	KNR 2-01 0505/01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	210,00
28	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	142,62

Przedmiar robót

ul. Lipnicka 72b

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
29	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 9x)		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m3	142,62
30			Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1,00
			Utylizacja gruzu		
31			Oplata za składowanie gruzu ceglanego - 100 zł / t	t	104,21
32			Oplata za składowanie gruzu betonowego - 100 zł / t	t	3,72
33			Oplata za składowanie papy - 320 zł / t	t	1,07
34			Oplata za składowanie - odpady inne - 100 zł / t	t	33,63