

ul. 11 Listopada 7a Lokal użytkowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość	m2	115,000
2	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	7,607
3	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 5x)	m3	7,607
4		Opłata za utylizację	m3	7,607
5		Demontaż boazerii	kpl	1,000
6		Demontaż krat okiennych i drzwiowych	szt	4,000
7	KNR 0-14 2010/02 analogia	Ścianki jednowarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - płyta ogniochronna	m2	43,385
8	KNR 2-02 0613/06	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	33,485
9	KNR 0-40 0210/01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o grubości 1 cm wykonywane ręcznie	m2	115,000
10	KNNR-W 2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa	m2	158,180
11	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	158,180
12	KNR-W 2-02 2005/01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m2	14,035
13	KNNR-W 2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa sufitów (sufity kolebkowe) (dopłata 1,5x)	m2	64,855
14	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - sufity kolebkowe (dopłata 2x)	m2	64,855
15	KNR 0-12 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	14,500
16	KNR 0-12 0829/09	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną	m2	14,500
17	KNR 7-28 0101/05 analogia	Skucie płytek i posadzki betonowej	m2	64,855
18	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	64,855
19	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	64,855
20	NNRNKB 7 1131/02.1	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	64,855
21	NNRNKB 7 1131/03.1	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	64,855
22	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą		

Przedmiar

ul. 11 Listopada 7a Lokal użytkowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	14,035
23	KNR 0-39 0114/02	Ręczne gruntowanie podłoża	m2	64,855
24	KNR 0-12 1118/09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną	m2	64,855
25	KNR 0-12 1120/06	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokości 15cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	51,200
26	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	5,000
27	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	5,400
28	KNNR 2 1101/01	Okna balkonowe drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna balkonowe drewniane jednoramowe, fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,0m2 o współczynniku U=0,9	m2	4,800
29	KNNR 2 1802/01.1 analogia	Parapety zewn/wewn	m	5,400
30	KNNR 2 1104/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych	m2	5,400
31	KNNR 2 1104/04	Zawieszenie skrzydeł drzwiowych zewnętrznych pełnych wykończonych pełne 0,90*2,0*2 pełne z kratką nawiewową 0,90*2,0	m2 m2 razem m2	3,600 1,800 5,400
32	KNR-W 2-02 1027/05 wyc. własna	Drzwi zewnętrzne o powierzchni ponad 1,5m2	m2	2,700
33	KNR-W 4-01 0921/16	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	4,000
34	KNR 2-15 0208/03	Dotądki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	2,000
35	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	5,000
36	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	2,000
37	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1,000
38	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1,000
39	KNR 2-15 0120/03 analogia	Szafka pod zestaw wodomierzowy	szt	1,000
40	KNR 2-15 0118/01.1	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15mm typ JS1,5	szt	2,000
41	KNR-W 4-02 0141/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,000
42	KNR 4-02 0235/05	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka	kpl	1,000
43	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm		

Przedmiar

ul. 11 Listopada 7a Lokal użytkowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	2,000
44	KNR 2-15 0208/05	Dotatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000
45	KNNR 9 0401/07	Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego	szt	5,000
46	KNNR 9 0402/05	Demontaż gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego	szt	15,000
47	KNNR 9 0501/05	Demontaż oprawy oświetleniowej	szt	6,000
48	KNNR 5 1209/08.1	Przebijanie otworów długości do 2 1/2 i średnicy 25mm cegły w ścianach lub stropach ceglanych	otworów	3,000
49	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	82,200
50	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglany	szt	15,000
51	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp3x2,5mm ²	m	70,000
52	KNR 5-08 0302/01	Montaż puszek 1-wyrotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm na gotowym podłożu przy użyciu gipsu, cementu	szt	17,000
53	KNR 5-08 0302/03	Montaż puszek 4-wyrotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów o przekroju do 2,5mm ² na gotowym podłożu przy użyciu gipsu, cementu	szt	4,000
54	KNNR-W 9 1101/01	Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III w pasach pokrywających bruzdy po robotach instalacyjnych o szerokości do 10cm	m	70,000
55	KNR-W 5-08 0307/02.1	Montaż łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
56	KNR-W 5-08 0307/03	Montaż łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
57	KNR-W 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych przelotowych z uzziemieniem	szt	8,000
58	KNR-W 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych przelotowych podwójnych z uzziemieniem IP44	szt	2,000
59	KNR 4-03 0909/02	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych	szt	6,000
60	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego 1*B10S301,1*B16S301, 1*C25S301	szt	3,000
61	KNNR 5 0407/03.1	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 1-biegunowego	szt	1,000
62	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próby	1,000
63	KNNR 5 1304/05	Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar	szt	1,000
64	KNNR 5 1304/06	Pomiary skuteczności zerowania - każdy następny pomiar	szt	12,000
65		Promiennik podczerwieni z wkładem ceramicznym IFAZ ze sterownikiem 5 lat gwarancji	szt	11,000

Przedmiar

ul. 11 Listopada 7a Lokal użytkowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
66	KNNR 5 0504/02 analogia	Montaż lamp oświetleniowych z kloszem zakręcany , do przykręcania w stropie	kpl	6,000