

Wykonanie ocieplenia ściany budynku przy ul. Cieszyńskiej 29 po wyburzeniu zabudowań gospodarczych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Izolacja fundamentów				
1	KNR 2-01 0310/03	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	36,00
2	KNR-W 7-12 0302/05	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni betonowych i żelbetowych pionowych, skośnych i cylindrycznych	m2	30,52
3	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	25,00
4	KNR 4-01 0726/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonów	m2	25,00
5	KNR 0-26 0635/08	Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych wykonywanych ręcznie z odsoleniem dwukrotnym ścian o powierzchni ponad 5m2	m2	25,00
6	KNR 2-02 0603/03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa	m2	30,52
7	KNR 2-02 0603/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą-druga warstwa	m2	30,52
8	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowej gr. 12 cm, pionowa z płyt układanych na sucho (analogia)	m2	30,52
9	KNR 2-02 2601/02	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowym gr.12 cmi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 1 warstwa siatki), ściany pełne-cokół,	m2	4,00
10	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	36,00
11	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	1,10
12	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,10
13	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu i ziemi	t	2,000
Elewacja				
14	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej-analogia tynki zewnętrzne	m2	140,00
15	KNR 4-01 0306/03	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian analogia wraz ze szpałdowaniem ścian z kamienia	m2	55,00
16	TZKNBK VIIIcz1 5-141/01	Wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapiennej murów gładkich z cegły zabytkowej	m2	70,00
17	TZKNBK VIIIcz1 5-135/01	Spoinowanie murów gładkich i sklepień z cegły zabytkowej bez względu na rodzaj zaprawy	m2	70,00
18	KNR 2-02 0925/01	Ośłony okien folią polietylenową	m2	4,00
19	KNR 0-17 2608/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotną impregnację grzybobójczą	m2	225,00
20	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	225,00
21	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	225,00
22	KNR 0-23 2615/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	225,00
23	KNR 0-23 2615/05	Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm z cegły płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	4,00
24	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	6,00
25	KNR 0-23 2615/11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	22,00

Wykonanie ocieplenia ściany budynku przy ul. Cieszyńskiej 29 po wyburzeniu zabudowań gospodarczych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNR 0-23 2615/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	27,00
27	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	3,00
28	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3,00
29	KNNR 2 1505/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	225,00
30	KNR 2-02 0507/02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytanocynku	m2	8,750
31	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m	m2	225,00
32	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowania;	mg	159,00
33	Kalkulacja indywidualna	Demontaż rury PCV na elewacji wraz z zamurowaniem otworu;	kpl.	1,00
Stolarka okienna				
34	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	3,00
35	KNR 0-19 0929/09	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2	m2	4,00
36	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja stolarki okiennej	szt.	3,00